

STREGER I LANDSKABET

Dispositionsforslag // 11.01.19



Cold
Hawaii
Inland

Vandet Sø, Bygholm, Vilsund, Doverodde, Vandshelter, Krik, Den Blå Løber/ Den Rekreative Forbindelse, Dragsbæk, Søbadet og Synopal Havn

Spektrum Arkitekter
NORRØN Arkitekter
ISC Rådgivende ingeniører



Dispositionsforslag for:

Vandet Sø, Bygholm, Vilsund, Doverodde, Vandshelter, Krik, Den Blå Løber/ Den Rekreative Forbindelse, Dragsbæk, Søbadet og Synopal Havn

Det samlede dispostionsforslag består udover nærværende A3 hæfte af 'Bilag til dispositionsforslag, 11.01.19', indeholdende:

- Arkitekttegninger
- Ingeniørprojekt
- Samlet kalkulation
- Myndighedsoversigt
- Referater fra brugerinddragelsesmøder

Rådgiverteam:

Totalrådgiver:
Spektrum Arkitekter ApS
www.spektrumarkitekter.dk
spektrum@spektrumarkitekter.dk


Underrådgivere:
NORRØN ApS
www.norroen.dk
info@norroen.dk

ISC Rådgivende ingeniører A/S
www.isc.dk
info@isc.dk

Klient:

Thisted Kommune
Kultur og Fritid
Drifts- og Anlægsafdelingen

DEN SAMLEDE INDSATS



Resumé

Thisted Kommune udskrev i september 2017 en arkitektkonkurrence med navnet 'Cold Hawaii Inland'. Den overordnede vision med konkurrencen var at udvikle Thy som et nationalt center for vand- og friluftsskaktiviteter på tværs af Thy,

Spektrum Arkitekter vandt sammen med NORRØN og ISC rådgivende ingeniører konkurrencen med forslaget 'Streger i Landskabet'.

Henover sommeren og efteråret 2018 er konkurrenceforslaget blevet tilrettet og kvalificeret igennem dialog med udvalgte fonde, Thisted Kommune og Rasmus Johnsen, der som konsulent for kommunen har bidraget med uvurderligt lokalkendskab.

Interessenter og brugere fra en lang række foreninger er blevet inviteret med ind i det arkitektoniske maskinrum og har med deres ekspertviden været med til at kvalificere projektet.

Nærværende dispositionsforslag beskriver den samlede indsats, det samlede arkitektoniske greb og gennemgår de landskabelige indgreb: Bygholm, Vandet Sø, Vilsund og Doverodde samt 'Den Blå Løber' med den rekreative forbindelse, Dragsbæk, Søbadet og Synopal Havn.

Thisted Kommunes vision

I februar 2017 udarbejdede Thisted kommune en rapport om stedets potentialer. I denne rapport blev der peget på en række faciliteter og steder langs fjordens kyst, der skulle udvikles og promoveres.

Thisted Kommunes kommunalbestyrelse godkendte den 19. april 2017, at der blev udarbejdet en arkitektkonkurrence i form af et totalrådgiverudbud som begrænset udbud. Totalrådgiveruddet tog afsæt i planer og visioner fra Thisted Kommune samt interviews af interessent- og brugergrupper.

Thisted Kommunes ambition med projektet Cold Hawaii Inland er at skabe et fremtidssikret og attraktivt rekreativt miljø som en vanddestination, der dels kan understøtte udviklingen af en moderne købstad, der er attraktiv at bo i og besøge, men som også fungerer som et mekka for vandhunde i alle aldre – bredde som elite - der skaber et godt supplement til og bro for de aktiviteter, der er at finde andre steder i Thy.

Visionen er at Cold Hawaii Inland med hot spots ved Vandet Sø, Vildsund, Doverodde, Thisted og Øsløs, skal binde vand- og sportsaktiviteter langs Limfjorden sammen med Klitmøller og Cold Hawaii.

Med navnet Cold Hawaii Inland er det derfor visionen at koble Vesterhavets aktiviteter på tværs af Thy, via Vandet sø, til de mere rolige vande i Limfjorden.



Konkurrenceopgaven

Overordnet set var konkurrenceopgaven at:

- Styrke den skarpe samlede fortælling om Thy som nationalt centrum for vand og friluftaktiviteter / den røde tråd der løber gennem hele Thy og forbinder oplevelser og aktivitetsmuligheder fra hav til fjord.
- Udarbejde en designmanual der sikrer, at de tiltag der udføres, alle er med til at understrege en fælles identitet samt sikre, 'at her er noget at besøge' på linje med eksempelvis Margueritte-ruten. Designet skal stå så tydeligt i alle tiltagene på de forskellige geografiske lokaliteter, at ingen er i tvivl om, at nu er de kommet til Thy.
- Sikre det faglige helhedssyn og forståelse der sikrer, at målgrupperne har en optimal før, under og efter oplevelse, når de bruger en given facilitet.
- Skabe faciliteter til en række nye vand- og friluftaktiviteter. Faciliteterne skal være let genkendelige og skalérbare afhængig af om de er et "Vindskur" til Kitesurfere i Øsløs, en omklædnings- og bade facilitet til surfere på Vandet sø, eller om det er et multifunktionelt hus på Sydhavnen i Thisted.
- Skabe sammenhæng mellem de forskellige faciliteter.
- Skabe mulighed for at afholde større events.
- Skabe mulighed for at samme faciliteter bruges af flere målgrupper.

Vinderforslaget

Vinderforslaget 'Streger i landskabet' er et bud på, hvordan de enkelte spots skal udformes således at de ikke alene er enestående konceptuelt, men også som særlig arkitektonisk attraktion. Hvert spot bliver letgenkendeligt, i form af en række lævægge, nemlig 'streger i landskabet'.

Et dommerpanel bestående af medlemmerne af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt en repræsentant fra Friends of Cold Hawaii samt to uvildige arkitektfaglige dommere står bag valget af forslaget 'Streger i landskabet' som vinderforslaget. Forslaget, der var udarbejdet af Spektrum Arkitekter, NORRØN og ISC ingeniører, blev godkendt af en enig kommunalbestyrelse.

Uddrag af dommerbetænkningen:

'Med projektet 'Streger i landskabet' vil Thy i fremtiden kunne tilbyde flere unikke steder, som lige netop kun er til stede i og omkring Limfjorden, som rekreative landskaber eller som brugslandskaber. Med 'Streger i landskabet' kan destinationerne blive til interessante turistmål, med attraktive naturværdier, som kan blive Fremtidens Thy - et rekreativt rum for ALLE, på kanten eller på vandet. Projektet har formået at indtænke store sammenhænge; destinationerne og landskabet bliver til sammen 'et hele', som vil kunne være overskuelig, inkluderende og samlede for Thy.

Projektet Streger i landskabet rummer lang levetid og robusthed. Projektet er visionært - og det har arkitektoniske ambitioner.'

Omfattende brugerinddragelse

Interessenter og brugere fra en lang række vandsportsrelaterede foreninger er af flere omgange blevet inddraget i projektudviklingen, hvor de med deres ekspertviden har været med til at udfordre og kvalificere forslaget. På den måde har rådgivergruppen fået vigtig og meget brugbar information og brugerne har fået ejerskab til projektet. Det betyder samtidigt at de enkelte projekter er blevet forankret lokalt.

Som konsulent for Thisted Kommune har Rasmus Johnsen bidraget med lokalkendskab. Rasmus har desuden bidraget med værdifuldt forhåndskendskab til projektet og de mange forskellige vandrelaterede aktiviteter, via sit indgående arbejde med 'Potentialeanalyse', februar 2017.

Desuden har der været forhåndsdialog med Thisted Kommunen angående myndighedsforhold. Umiddelbare kommentarer og forbehold er ligeledes blevet inkorporeret i det omfang det var muligt i denne fase. Egentlig myndighedsbehandling og mulig tilretning som følge heraf vil først finde sted i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag.



DEN SAMLEDE INDSATS// Vision

Thisted Kommune ser et særligt potentiale i at skabe et fremtidssikret og attraktivt rekreativt miljø som en vanddestination, der dels kan understøtte udviklingen af en visionær kommune med en moderne købstad, der er attraktiv at bo i og besøge, men som også fungerer som en magnet for vandentusiaster i alle aldre – bredde som elite – der skaber et godt supplement til de aktiviteter, der er at finde andre steder i Thy.

Igennem en årrække har der nationalt set været en stigende interesse for aktiviteterne i og omkring vandet. Derudover viser der sig i øjeblikket en stigende interesse for landaktiviteter som mountainbike, orienteringsløb, maraton, triatlon og lignende aktiviteter.

Cold Hawaii er et af landets bedste brands og med sine mange surfspots langs vestkysten fra Agger til Hanstholm, er der allerede nu et meget levende og bredt miljø inden for området.

Med navnet Cold Hawaii Inland er det visionen at skabe et nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter i Thy og koble Vesterhavets aktiviteter via Vandet Sø på tværs af Thy til de mere rolige vande i Limfjorden. Denne vision virker mulig, idet:

- Thy har de landskabsmæssige og maritime kvaliteter, der giver oplagte muligheder for at skabe helt særlige faciliteter og oplevelser inden for frilufts- og vandaktiviteter.
- Thy har de naturmæssige herligheder – hav – fjord – søer – åer – og storslåede og varierede landsskabstyper.
- Thy har en lang række foreningstilbud, der igennem en længere årrække har udvist flotte initiativer inden for First mover-aktiviteter.
- Thy har også en række gode miljøer og faciliteter, der allerede nu understøtter disse aktiviteter.

Cold Hawaii Inland indsatsen anerkender at vandet og kysten er det største stedbundne potentiale i Thisted Kommune. Ambitionen er at udnytte dét potentiale og understøtte, formidle og skabe sammenhæng mellem aktiviteter langs vandet i kommunen.

Cold Hawaii skal, med Cold Hawaii Inland indsatsen, udvides fra at være en niche centreret omkring surfing til at omhandle et langt bredere publikum og dermed en mere gennemgribende oplevelse af Thy som samlet aktivitets- og oplevelsesrum.

Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland er således ikke to forskellige ting. De hænger sammen og supplerer hinanden.

Blandt mange forskellige aktiviteter er der ved Vandet Sø i 2016 etableret en bro, der gør det nemmere for junior surfere at komme til vandet og øve windsurfing.

Og i en nedlagt industrihavn, 'Synopal' i Thisted er der i 2014 etableret et anlæg for wakeboard; Thy Cablepark. Her har lokale ildsjæle skabt et populært og velbesøgt hvor det er muligt at blive trukket efter et kabel. Det er nemmere og mere sikkert for især begyndere end fra en motorbåd og betyder at flere kommer igang med sporten.

Samlet set er der unikke muligheder for at skabe et nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter i Thy.



Bygholm

Vandet Sø

Sydhavnen

Synopal
Havn

Søbadet

Dragsbæk


Thisted

Vilsund

Krik


Doverodde

DEN SAMLEDE INDSATS// Nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter



Den traditionelle idrætshal

Mange aktiviteter centraliseret og samlet under ét tag



Cold Hawaii Inland

Mange aktiviteter under samme paraply spredt ud over en hel region

Nationalt centrum for frilufts- og vandaktiviteter

Visionen er at samle og understøtte en række frilufts- og vandsportsaktiviteter i Thy. Det samlede greb er at 'sprænge' den traditionelle idrætshal og i stedet betragte hele Limfjordskysten som én stor idrætshal; et udendørs aktivitets- og oplevelsesrum på kanten mellem land og vand.

De forskellige vandsportsgrene sættes på linje med 'gængse' idrætsgrene og betragtes som en række tilbud, der tilsammen danner en bred vifte af vandaktivitetsmuligheder for både eliten og bredden.

Ved at vende vrangen ud på foreningshuset bliver de respektive sportsgrene i højere grad synliggjort for den nysgerrige betragter, der ikke nødvendigvis fysisk tager aktiv del i sporten.

Spots langs Limfjorden

Limfjordens kyst er alsidig og varieret. Den bugter sig på forskellige måder og danner vige, bugter, bredninger og sunde med forskellige strøm- og bølge- og vindforhold. Disse stedspecifikke forhold betyder at forskellige steder langs kysten indbyder til forskellige vandsportsaktiviteter.

Bygholm er fx. perfekt til kitesurfing og Vandet Sø er perfekt til windsurf osv. Brugere har gennem årene naturligt 'peget' på hvilke spots, der egner sig til den specifikke sport.

Cold Hawaii Inland indsatsen ønsker således at tage afsæt i eksisterende brugergrupper, foreninger og aktiviteter, der udspiller langs kysten og understøtte dem med faciliteter, der gør det lettere og mere attraktivt for både nybegynderen og den erfarne at kaste sig ud i de mange forskellige vandsportsmuligheder.

Barren skal sænkes

Derudover er det også ambitionen at formidle de mange forskellige vandsportsmuligheder, så endnu flere får øje på mulighederne og får lyst at prøve de forskellige tilbud på egen krop. Dette kræver i forhold til nogle idrætsgrene at 'barren sænkes', så det ikke føles som umulige bjerge at bestige. For nogle vil fx wakeboard eller kitesurfing virke helt uoverskueligt og frygtindgydende for andre vil det måske være vinterbadning, der er for stor en udfordring.

Med Cold Hawaii indsatsen sænkes barren og de forskellige vandsportsmuligheder rækker ud til en større målgruppe via fysiske tiltag, formidling og evt. via nye organisationsformer.

Cold Hawaii Inland for alle

Generelt udvikles alle spots med fokus på både de primære aktiviteter men i høj grad også 'følgeaktiviteter', for passive gæster, andre familiemedlemmer, nybegyndere og i det hele taget 'bredden'. Således understøttes alle primære aktiviteter med opholdsfaciliteter og sekundære aktiviteter og til lands og til vands. Eksempelvis er kajak og stand up paddle aktiviteter, hvor man ofte bevæger sig langs kysten mellem forskellige spots, hvorfor der flere steder gøres simple tiltag for at indbyde til og facilitere denne følgeaktivitet.

Med ønsket om at nå bredt ud og invitere nye brugere nærmere, formidles alle aktiviteter og tilbud som en samlet indsats, med fælles grafisk identitet, så det samlede CHI fremstår som en overskuelig helhed. En samlet pakke henvender sig til en bred målgruppe.

Således er det en samlet ambition at de enkelte spots udvikles så de fremstår som sociale mødesteder, der fremmer nye fællesskaber på tværs af køn, alder og niveau.

BadningDykningKitesurfingMotorbådRoningStand Up PaddleSejladsSvømningVinterbadningWakeboardWindsurfKajakVandshelterNatur/FriluftsvejledningFitnessFuglekiggeriKunst / KulturLegepladsSauna

Bygholm			Large Blue			Small Blue						Small Blue				Small Green			
Vandet Sø	Small Blue					Small Blue		Small Blue			Large Blue	Small Blue				Small Green		Small Green	
Synopal	Small Blue					Small Blue			Small Blue	Large Blue	Small Blue	Small Blue			Small Green				Large Green
Sydhavnen	Small Blue	Large Blue		Small Blue		Small Blue	Large Blue					Small Blue			Small Green		Small Green	Small Green	
Søbadet	Large Blue	Small Blue						Large Blue	Large Blue										Large Green
Dragsbæk	Large Blue				Large Blue	Large Blue		Small Blue	Small Blue			Large Blue	Large Blue	Small Green	Small Green			Small Green	
Vilsund	Large Blue	Small Blue	Small Blue	Large Blue		Small Blue	Small Blue		Small Blue			Large Blue	Large Blue	Large Green		Small Green		Small Green	
Doverodde				Small Blue		Large Blue	Large Blue					Large Blue	Large Blue	Large Green		Small Green	Large Green		
Krik	Large Blue		Large Blue		Small Blue	Small Blue		Large Blue	Large Blue		Large Blue	Large Blue				Small Green			Large Green

DEN SAMLEDE INDSATS// Thy's DNA // Landskabet

Landskabet _ kontrasternes egn

'Man kan sige, at Thy vender ryggen mod vest og ansigtet mod øst. Ude vestpå ligger det toppede, urolige land, hvor kun få mennesker færdes og som kun begejstrer dem, der hverken skal tjene deres brød i den magre jord eller hente deres gevinst fra havet. Hvor anderledes er det ikke mod øst. Her ligger landsby ved landsby, og her er velholdte gårde og fine afgrøder, for jorden bliver, hvor den er.'

Viggo Hansen, professor i kulturgeografi.

Overordnet findes der to landskabsrum i Thy. I den vestlige side findes flyvesandets rum, flankeret af Vesterhavet. Havbunden hævede sig og vestenvinden førte flyvesand med, som formede klitter, sandbakker og klitheder. Naturens vildskab på vestsiden har skabt barske levevilkår men udgør samtidig en stor rekreativ værdi for fastboende og besøgende. Flyvesandets grænse aftegner skarpt skellet til landskabsrummet i den østlige side.

I den østlige side findes moræne- og fjordlandskabets rum: et frodigt og bølgende bakkelandskab, beboet, tæmmet og opdyrket, og flankeret af Limfjordens sunde og bredninger. Som de utallige gravhøje stadig viser, har mennesket altid fundet at den østlige del af Thy var et fantastisk sted at slå sig ned. Omgivet af rige fiskevande og en naturlig frugtbar dyrkningsjord har levevilkårene her været udmærkede, når man ser bort fra havgusen og den rå vind fra vest.

Det unikke kontrastfulde landskab i Thy, med store variationer på tværs skaber en unik ramme for friluft aktiviteter på land. Vandring, løb, cykling, ridning, fuglekigteri mm. er blot nogle af de aktiviteter, som Thy's storslåede og varierede landskab indbyder til.

Vandlandskabet _ vildt og mildt

Vandene, der omgiver Thy, har gennem tiderne været allestedsnærværende og identitetsskabende for Thy. Vesterhavet omgiver Thy på den ene side, og Limfjorden på den anden. Ved Thys vestkyst har man gennem århundreder levet med havet som både ven og fjende. Skudefarten og kystfiskeriet krævede et hårdført folk med dristigt sind og skabte en særligt udholdende mennesketype, med en fælles identitet, der knytter sig til Vesterhavets voldsomme og vilde natur.

De rekreative vandaktiviteter som bølge-, vind-, paddle-, og kitesurfing, der har fundet vej til Cold Hawaii i de seneste årtier er ikke for sarte sjæle, men tiltrækker eliten af vovehalse, der opsøger vindens og vejrets voldsomme kræfter og ikke står tilbage for en uforudsigelig udfordring.

Sammenlignet med Vesterhavet forekommer Limfjordens vandlandskab helt anderledes mildt og rolig. Limfjordens bredningerne blev dannet af Indlandsisen, sundene blev skabt af smeltevandsfloder og der opstod et kringlet vandlandskab omkranset af det bølgede morænebakkeland. Cold Hawaii Inland indskriver sig i dette vandlandskab. Vandlandskabet var tidligere en hovedfærdselsåre med livlig skibstrafik, med købmænd og krejlere, der sejlede og handlede fra punkter langs kysten.

Limfjordens roligere vand gør Thys østkyst til en ideel base for udøvelse og udvikling af en lang række rekreative vandaktiviteter, som ikke kun er for eliten, men som også henvender sig bredere til fx nybegyndere og familier med sine mere beherskede og tæmmede oplevelsesmuligheder.

Vinden _ herskende naturkraft

'Salten kom med vinden fra havet og svedt alt det grønne bort og krogede enhver vækst. Alle gårdene skuttede sig som heste på marken i uvej, med rumpen mod vinden, side om side.'

Kvinderne fra Thy, Maria Helleberg.

Den barske vestenvind er stort set altid nærværende i Thy: Den har skabt og præget landskabet, ligesom den i høj grad har påvirket menneskene og byggeskikken i egnen. Traditionelt vendte man fx gavlene mod vest, for at mindske påvirkningen af vinden på bygningerne. Og langs marker plantede man levende hegn, som giver læ, forbedrer vækstvilkår for afgrøderne og mindsker erosion og sandflugt.

Vinden i Thy er en dominerende naturkraft, der sætter sanserne i spil. Man kan mærke dens mageløse styrke, når den pisker ens krop. Man kan dufte havet i vinden, og smage saltet, som den fører med sig. Man kan høre den ruske i træerne eller hviske i sivene. Man kan se vinden i de krogede træer, der læner sig mod øst.

Vinden i Thy kommer overvejende fra vest, med kraftigere vind overvejende fra sydvest om vinteren, som drejer mod vest og nordvest henover foråret og sommeren. Om efteråret afveksles der også med vind fra andre retninger, dog sjældent fra nord.

Himlen - lys og mørk

Lyset har særlig magt i Thy. De åbne vidder, vinden og lyset giver en fornemmelse af, at der er højt til loftet i Thy. Vandlandskabets horisontale lagdeling og spejlinger understreger den høje og storslåede himmel, der byder på de smukkeste naturoplevelser, hver eneste dag og hver eneste nat. Det store himmelrum indbyder særligt til at iagttage skyernes bevægelser, deres uendelige mange former i samspil med vinden, og deres farver i samspil med solen. Man kan følge vejrskift, opleve lys- og farvefænomener, og opsøge solopgange ved Limfjorden og nedgange ved Vesterhavet.

Nattehimlen er også særlig smuk her. Store dele af Thy er praktisk uden lysforurening, som gør det til en af de steder i landet, hvor nattehimmelen kan opleves allerbedst. Når natten falder på, kan nattehimmelen opleves i al sin mørke skønhed. Blikket kan rettes opad og søge efter utallige stjerneformationer, få øje på den lysende mælkevej, tælle stjernesrud eller beundre det blege månelys.

'Ingen andre steder i Danmark har man, som i Vestthy, så stort et sammenhængende område, hvor to så forskellige landskabstyper mødes; mod vest ligger det magre klitlandskab med parabelklitter, værnskove og et specielt kystfiskeri, mod øst det frodige, velopdyrkede morænelandskab.'

Naturfredningskommissionens betænkning



DEN SAMLEDE INDSATS// Thy's DNA// Thyboens tilpasning til naturen

Thyboerne_underlagt naturens præmisser

Fra tidlige tider har livet i Thy været underlagt naturens vold som en uomtvistelig præmis – på godt og ondt. Det ligger dybt i Thyboens bevidsthed at naturen udgør en fantastisk generøs ressource i form af fede lerholdige jorde, der har skabt et succesfuldt landbrugssamfund indenlands og mod øst, mens de omkringliggende farvande har brødfødt mange gennem fiskeri, og søvejen som transportrute har skabt rigdom gennem handel.

Samtidig med at naturens ressourcer har skabt dette livsgrundlag, har vindens rasen og sandflugten fra vest gjort landbrugets vilkår svære og lagt landsbyer øde. De selvsamme farvande, som har dannet livsgrundlaget for fiskerne, har også været det store uforudsigelige hav, som på kort tid kunne gå fra at være sejlbart til at være et inferno, der slugte alt og alle, og gjorde børn faderløse og kvinder til enker. De store drukneulykker satte ar på folkesjælen og prægede lokalsamfundet, og fortællingerne herom er nedarvet gennem generationer.

Den nøjsomme Thybo og fællesskabet

Livet som både fisker og landmand har været nøjsomt, og sammenhold i de små samfund har været afgørende for overlevelsen. Som nødvendige foranstaltninger for overlevelse har man stået sammen og fået meget ud af lidt.

I kølvandet på drukneulykkerne blev en signalmast sat op i Klitmøller i 1889. Signalmasten blev brugt til at kommunikere med fiskerne ude på havet. Thyboerne på land havde hele tiden øjnene på vandet. De satte kurve eller lanterner op i masten for at signalere om kraftige storme, en opfordring om at vende hjem, eller om at redningsbåde var på vej.

Ligesom kulturen og livets gang er rundet af naturens kræfter, er de byggede miljøer synlige eksempler på en nøjsom organisering i forhold til vindens rasen. For at undgå for meget vindpåvirkning var det eksempelvis almideligt at bygge lænehuse med gavlen orienteret mod den herskende vind fra vest. Vinduerne var ofte små, taget halvvalmet og tagkonstruktionen var ofte udført indenfor de tykke beskyttende ydermure - væk fra det hårde klima.

Bygningskulturen udgør en nøjsom og stedspecifik tilpasning til naturens præmisser opnået gennem generationer af erfaring og håndværksmæssig specialisering.

Omstillingsparathed og opportunisme

Fra tidlige tider, hvor man har været nødsaget til at flytte landsbyer østpå grundet sandflugt, har det været indlejret i Thyboernes bevidsthed at de barske naturforhold ved en enkelt hændelse kan være altødelæggende, og omstillingsparathed har ofte vist sig som en præmis – ofte på opportunistisk vis udnyttet til at skabe en bedre situation end før.

Et af de bedste eksempler på denne omstillingsparathed indtræffer ved en stormflod i 1825, hvor Agger Tange bryder sammen, og skaber en kanal mellem Nordsøen og Limfjorden, der på denne tid var et lukket farvand. Dette skabte en passage til Limfjorden, der efterhånden blev bred nok til at store skibe kunne sejle fra Limfjorden og ud på åbent hav. Således var der åbent for international handel med Norge og England via søvejen. I 1840 anlagde man Thisted Havn, hvilket var startskuddet til at den indtil da undseelige landsby gennem et halv århundrede løftede sig til en driftig købstad.

Fjordfiskeriet var på denne tid sparsomt i Limfjorden, og blev udfordret med bruddet på Agger Tange, idet gennemstrømning og saltindholdet i fjorden ændredes markant. Efterhånden indtog havets flora og fauna Limfjordens marinekultur. Først en katastrofe for de, der erhvervede sig som fjordfiskere, da deres primitive fiskerimetoder ikke var egnet til den nye situation, men med anlæggelsen af Thisted Havn var vejen også banet for fiskeri fra større både. Denne omstilling satte for alvor gang i fjordfiskeriet og fiskerne var en stor del af Thisted havnemiljø.

Sammenfaldet med Thistedes udnyttelse af katastrofen, der blev en mulighed, og den industrielle revolutions indtog i Danmark, blev der skabt grobund for helt nye erhvervsmæssige muligheder, hvilket mange Thyboer gennem en kløgtig iværksætterånd udnyttede til deres fordel.

Da kanalen til Nordsøen mod århundredeskiftet gradvist sandede til, og den internationale søfart ikke længere var muligt, havde Thistedboerne anlagt jernbanestrækninger, der fordrede landfast forbindelse til andre markeder både nationalt og i Tyskland.

Sammenhold og forening

I 1866 oprettes Danmarks første brugsforening i Thisted. Det skulle blive startskuddet til den landsdækkende andelsbevægelse, der skulle redde et dansk landbrug i knæ, og sætte en ny organisatorisk dagsorden. To år forinden havde Danmark tabt to femtedele af kongeriget i krigen i Slesvig. Dette giver anledning til selvransagelse og på landet har man begrænset tillid til den politiske og akademiske elite i København, hvor nationalistisk storhedsvanvid og manglende snarrådighed havde kostet så dyrt med både territoriell, materielle og ikke mindst menneskelige tab til følge.

At andelsbevægelsen skulle udspringe fra Thy er ikke et tilfælde. Det omstillingsparate og visionære folkefærd, der historisk har været ualmindeligt dygtige til at stå sammen, opfinder en, på dette tidspunkt, helt ny og yderst demokratisk organisationsform langt fra magtens centrum. Hjulpet af den industrielle revolution introduceres andelstanken også til udvikling af moderne produktions- og bearbejdningsformer til at servicere landbruget. Eksempelvis er slagterigiganten Tican i Thisted opstået som andelssvineslagteri.

Det er på samme tid at Hedeselskabet forbedrer forholdene for landbruget blandt andet ved plantning af læhegn og plantager til at beskytte det bagvedliggende kulturlandskab. Thyboernes kendskab til vindens kræfter har været altafgørende i denne forbindelse. Plantagerne danner fuldt voksede skovarealer, som i dag udgør det grønne bælte, der afgrænser Nationalpark Thy mod øst.

Cold Hawaii – Thyboen vender sig atter mod vandet

Mange samfundsstrømninger og rivende udvikling foregår fra midten af 1800-tallet og frem. Med Thistedes opblomstring som handelscentrum, industrialiseringen og andelsbevægelsen, opstår nye eventyr for den altid visionære og nytænkende Thybo.

Fiskeriet i Thisted udvikles og ekspanderes i starten af 1900-tallet, og med anlæggelsen af Hanstholm Havn i 1967 starter et nyt kapitel, hvor havet som ressource er effektiviseret og industrialiseret til at udgøre Danmarks største fiskerihavn, mens Thistedes fiskeri svinder ind.

Naturrens kræfter er ved hjælp af vind- og bølgekraft vendt fra at være en ødelæggende faktor, til at udgøre en enorm energiressource, og Thisted Kommune har ambitioner om at være landets førende på vedvarende energi.

I starten af 1980, begyndte de første windsurfere fra Nordtyskland at vise sig ved Vestkysten. I 1989 skrev det tyske windsurfing magasin 'Funboard' artiklen 'Orkan vor Klitmøller'. Med unikke forhold til wind- og paddlesurfing blev Thy et tilløbsstykke, og flere Thyboer tog efterhånden også surfing til sig. Selvom det i mange år foregik på græsrodsniveau, blev der skabt et stærkt internationalt brand for Klitmøller som Cold Hawaii.

Thyboen har indenfor de seneste årtier fundet et nyt blik mod vandet, ikke blot som en ressource, der er nødvendig for overlevelse, men nu som en ressource for rekreation og aktiv udfoldelse. Det er oplagt at den altid omstillingsparate Thybo griber chancen for at udvikle Thy som Danmarks førende destination indenfor vandsport.

Thy ligger stadigt langt fra hovedstaden og magtens centrum, men Thyboen nægter at påtage sig udkants stigmatiseringer, og vender det i stedet til sin fordel. Nationalpark Thy's enestående natur og Cold Hawaii som succeshistorie, skabes både turisme, tilflytning og bosætning mod alle odds.

Cold Hawaii Inland er det oplagte næste kapitel til at udvikle denne succeshistorie og skaber rekreative vandsportsaktiviteter, der ikke blot er for de hårdeste vandhunde, der tør give sig i kast med de frygtindgydende bølger ved Klitmøller, men udvider paletten af mangfoldige vandsportsaktiviteter for både nybegyndere og børn, internationale som lokale, på de mere rolige vande på indlandssøer og de østvendte kyster mod Limfjorden.

Thyboens blik mod vandet styrkes endnu en gang og det er helt i tråd med denne ånd at kysten, havnefronten og vandspejlet gøres folkeligt og tilgængeligt. Vandet er ikke blot noget man kigger ud på, men også noget man indgår i et aktivt forhold med.



DET SAMLEDE ARKITEKTONISKE GREB

INTRO// Koncept

Streger i landskabet

Vi har med nærværende forslag ønsket at skabe et stærkt og robust arkitektonisk udsagn med et enkelt udtryk, der går i dialog med det omgivende landskab.

Forslagets overordnede arkitektoniske greb er 'Streger i landskabet'; en række multifunktionelle vægge, der markerer sig genkendeligt og iscenesætter det stor-slåede Thy'ske landskab og udgør Cold Hawaii Inlands støttepunkter, for liv og aktivitet relateret til vandsport og friluftsliv.


Væggene refererer til Thy's karakteristiske læhegn, der som streger langs markerne, optegner landskabet, definerer steder og danner læ. På samme måde udformes væggene som lævægge, der identificerer steder og lokalt skaber komfortable læsteder for den barske vestenvind.

'Stregerne' markerer således steder og retninger i landskabet. De orienteres i forhold til vandet, vindretningen, udsigten og solen. Som oftest placeres væggene parallelt med kysten, så deres aflange form går i dialog med det lagdelte vandlandskab langs Limfjordens kyst. Andre gange lader vi væggene pege i en bestemt retning for at skabe sammenhæng på det pågældende sted.

Lævæggene udgør en familie af genkendelige, identitetsskabende og sammenhængsskabende elementer, som karakteriserer alle Cold Hawaii Inland spots langs Limfjorden og ved Vandet Sø. Det arkitektoniske greb er enkelt og fleksibelt og kan let skaleres og tilpasses, så hver væg bliver unik og afstemt lokale forhold, ønsker og behov.

Lævæggen er et styrende element, som danner grundlag for apteringer, kroge, forskydninger etcetera, hvori der skabes de fornødne faciliteter, der signalerer og understøtter de planlagte aktiviteter. I sit overordnede udtryk signalerer den ophold og aktivitet ved en bygning og ikke nødvendigvis inde i den. Lævæggen er lige så meget et møbel som den er en bygning. Inde og ude smelter sammen.


Hver enkel bygning skaber en merværdig og et attraktivt udflugtsmål for alle thyboere. En udsigtspost på taget, læsteder, hvor man kan spise madpakke, eller hvorfra aktiviteterne på vandet kan beskues vil være med til at invitere alle Thyboer og gæster til at bruge faciliteterne. Både de vandsports- og friluftsliv-aktive men også alle os andre, der gerne vil nyde naturen med en termokande, et kamera eller en god ven i hånden...



Læhegn optegner marker og forbedrer vækstvilkår



Forblæste læhegn





Horizontale linjer i det lagdelte vandlandskab

'Inde i bygningen'

Den traditionelle, lokale byggeskik viser en bygningstypologi, som gav mulighed for at forskanse sig bag tykke mure i sikkerhed for vejr og vind. De kraftige facadevægge beskyttede mennesket og tegnede en tydelig grænse mellem inde og ude.

'Ved bygningen'

Lævæggene i nærværende projektet opløser i højere grad grænserne mellem inde og ude. Opholdet bliver 'ved' bygningen og ikke 'inde i' bygningen. Bygningen har i forslaget 'taget jakken af' og vender så at sige vrangen ud på sig selv. Den kraftige væg optræder som en ryggrad og kontakten til naturen, udsigten og himlen bliver større.



Fladt, lagdelt natur i horisontale striber


INTRO// Klimatiske forhold

Vindens betydning for arkitekturen

Vinden i Cold Hawaii understøtter mange af vandaktiviteterne som fx vind- og kitesurfing eller sejlads, men lægivende tiltag, der forbedrer vindmiljøet og skaber et vis komfortniveau i tiden før og efter aktiviteterne, vil højne den samlede oplevelse betydeligt.

Vindhastighed, turbulens og varighed indvirker fysisk og psykisk på vores oplevelse af uderum. På kroppen i ro vil gener fra den mekaniske påvirkning af vinden begynde ved vindhastigheder på 4-5 m/s. Vindhastigheder over 10 m/s kan give begyndende balanceproblemer og over 20 m/s kan der opstå vanskeligheder med at holde sig oprejst.

I Silstrup blæser det næsten 52% af tiden mellem 5 og 11 m/s og 8% af tiden blæser det mere end 11 m/s. Ved turbulens med stødende vind vil generne fra vindens mekaniske påvirkning være større end ved jævnt strømmende vind.




Vindrose Silstrup

Vindrosen viser at vinden primært kommer fra vest, vestnordvest og vestsydvest.


Sol og vind

Lufttemperaturen er grundlæggende bestemmende for komfortniveauet udendørs, men påvirkes lokalt af solindfald og vind. Solindstrålingen varmer, og vinden køler. Derfor kan god solorientering sammen med læ for vinden lokalt forbedre komfortbetingelserne væsentligt og strække udeopholdssæsonen til forårs- og efterårsmånederne.




Termisk masse

Den tunge betonvæg fungerer som en termisk masse. Væggene er som oftest rettet mod syd eller øst og kan således akkumulere solens varme og frigive den, når solen er forsvundet.



Perforerede læskærme

Perforerede læskærme og levende hegn øger lævirkningen og giver det mest turbulensfri læ. En hulprocent på et gennemsnit på 30-40% anses for at være mest optimal.




DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// CHI modul




Streger i landskabet

CHI modulerne opbygges som streger i landskabet; læskabende skiver af in-situ støbt beton og trælameller, der strækker sig ud i landskabet. Det arkitektoniske udtryk veksler således mellem de tunge robuste betonskiver og de mere lette og transparente trælameller i en repeterende rytme, der giver facaderne et varieret men roligt udtryk. Imellem skiverne placeres CHI modulets funktioner.




Units

Units på 2200mm x 2400 indgår således i det samlede CHI modul. Som udgangspunkt er der arbejdet med units til bruserum, toilet-rum, HC wc, tørre omklædningsrum, familie-omklædningsrum med både toilet og bruser, rengøringsrum og teknikrum.




Fleksibel struktur med tilkoblede 'units'

Ved at benytte et simpelt arkitektonisk sprog og arbejde med et modul-system på 2400mm opnås en høj fleksibilitet i tilpasningen til de repsektive spots. Modulerne kan således tilpasses funktionsbehovene for de enkelte steder, idet den indrettes med de units, der er behov for.




Behov for større rumligheder


Ved flere af de stedspecifikke spots viser der sig et behov for yderligere individuel tilpasning til modulet og muligheden for at tilkoble fx et opholdsrum eller et depotrum, hvor en rumdybde på 2200mm ikke er tilstrækkelig. I disse tilfælde fortsættes modul-systemet på 2400mm og principperne for det generelle arkitektoniske udtryk bibeholdes.




Sauna unit på 2400mm




Sauna unit på 3600mm




Sauna unit på 4800mm



Tørt rum, fx omklædning på 2400mm



Tørt rum, fx rengøring på 2400mm




Tørt rum, fx depot på 1200mm


Fleksible units

Alle CHI moduler kan indrettes med de units, der er behov for på det pågældende spots og til den pågældende funktion. Denne side viser et katalog over mulige units, der kan indgå i CHI modulet. Alle units går op i 2400 eller 1200.


Alle installationer til de enkelte units kommer fra 'bagvæggen' i beton. Se mere under 'Tekniske løsninger'.




Bruserum på 2400mm




HC wc på 2400mm




Wc på 1200mm



Teknikrum på 2400mm




Bruse- + omklædningsrum på 2400mm




HC wc med bruse- + omklædningsrum på 2400mm


DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// CHI modul



Tagplan 1:200



Plan 1:200



Opstalt 1:200




DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// Tekniske løsninger

- Modulbygningen planlægges med et konstruktivt system og et vvs og el anlæg som gør det enkelt at forlænge eller forkorte bygningen afhængigt af behovet på den enkelte lokalitet.
- Modulbygningen er i udgangspunktet uopvarmet og uisolert med lette vindbrydende lamelvægge, der sikrer en god ventilation i de bagvedliggende vådrum.
- Betonvæggene udføres indspændte i liniefundamenter funderet i frostfri dybde. Betonvæggene stabiliserer bygningen for vindbelastning i tværgående og langsgående retning.
- Gulve udføres i rå beton med gulvafløb så rengøring kan udføres ved at spule hele rummet

- Tagdæk udføres i præfabrikerede betondæk som samles med vandtæt fuge. Tagdækket bæres af betonvægge og stålsøjler.
- Bygningen tilpasses det enkelte sted og de specifikke aktivitetsbehov. Der kan således både tilføjes opvarmede og isolerede rum, hvor nødvendigt.
- Skillevægge udføres som stålplade, der er let at rengøre og rense for eventuel graffiti
- Værn på tagdæk udføres som en fortsættelse af trælistebeklædningen på facaden. Værnet fungerer endvidere som en perforeret vindskærm jf. vindprincipper

- Indvendigt i toilet og vådrum etableres en forsatsvæg i beton, som skjuler opføring af vandforsyning og toilet-cisterne. Toilet og håndvask monteres på demonterbart vægfelt aht. serviceadgang.
- Vandforsyning til tapinstallationer fremføres, aht. frostsikkerhed, i isoleret eltracet kanal under terrændæk. Spildevand føres bort fra bygning i ledning lagt i frostfri dybde.
- Vand- og elforsyning til bygningen indføres i teknikrum afsat under trappe.
- Vandalsikre håndvaske og toiletkummer osv. i stål eller porcelæn vælges.

- Tapinstallationer udføres med tryk og tidsbegrænset tap for at reducere vandspild. I teknikrum afsættes spulehane for tilkobling af slange.
- Lysarmaturer vælges robuste mod hærværk, med indbygget tændingssensor og med LED lyskilde for lav driftsudgift.
- Toiletmodulerne ventileres ved naturlig ventilation, ved luftspalte i facade og ved tag.
- Spildevand kan på hovedparten af lokationerne føres til det offentlige system i nærheden. Hvor dette ikke er muligt, føres spildevandet til tank. Spildevandstank udstyres med registrering for 'fuld tank' og GSM alarmoverførelse.



DET SAMLEDE ARKITEKTONISK GREB// Materialitet

Materialitet og udtryk

Lævæggene består af en bærende betonavæg afbrudt og apteret med træ. Kombinationen af betonens styrke og råhed og træets lethed og varme danner til sammen et møbel, der materiale- og udtryksmæssigt bærer på fortællingen og oplevelsen af kontrasterne i det Thy'ske landskabs DNA: Vesterhavet og Limfjorden. Flyvesandet og moræne landskabet. De kolde og de varme farver. Det tunge og det lette. Det vilde og det milde.

Den traditionelle lokale byggeskik er kendetegnet ved en rationel og 'ærlig' arkitektur, der 'uden dikkedarer' er bygget til et bestemt formål. På samme måde er lævæggens udtryk rationelt, bestandigt og tidsløst, nemt at drifte og vedligeholde og med en egen robust identitet.

Betonvæggen_ Det tunge

Læmurene fremstår som betonavægge på 20 cm i tykkelsen. Højde og længden er varierende. Betonvæggene er multifunktionelle og indeholder alle installationer som el, vand og varme og det er således fra væggen at al belysning, toiletter, brusere osv tilkobles. Installationer holdes frostfrie, så toiletter og vand kan benyttes året rundt.

Apteringen_ Det lette




Betonvæggene afbrydes og apteres med træ, som er et lettere og varmere materiale. Lamel-facader i træ ventilerer de uopvarmede toilet- og baderum og filtrerer lyset i opholdsrum. Apteringen danner opholdsrum og kan fx være bænke, lænicher, omklædningsrum etc. Træets materialitet er varm og imødekomende og inviterer til kontakt med kroppen.

Der efterstræbes at bruge træsorter, der er vejrbestandige og vedligeholdelsesfri og som patinerer smukt i det hårde klima.

Samlet udtryk

Samlet set udgør betonavæg og træ en robust og hårdfør arkitektur, der kan tilpasses de enkelte lokationer og de enkelte aktiviteter.

Træ og beton, let og tungt, mildt og vildt understøtter og komplimenterer hinanden og understøtter samlet set friluftslivet og menneskets møde med naturen.



DE LANDSKABELIGE SPOTS



VANDET SØ Cold Hawaii Inland



Stand Up
Paddle



Windsurf



Kajak



Badning



Svømning



Fuglekiggeri



Legeplads

Central placering mellem Vesterhavet og Limfjorden

Vandet Sø er et eftertragtet sted for surfere og andre naturentusiaster og kan udvikles til at blive et meget interessant og aktivt turistmål. Dels befinder det sig imellem Cold Hawaii/Vesterhavet og Cold Hawaii Inland/Limfjorden. Og dels er området allerede i dag et attraktivt sted for windsurfere, som i 2016 via en træbro har fået let adgang til vandet.

Alsidigt friluftsliv

Klitplantagerne ved Vandet Sø rummer mange muligheder for en aktiv livsstil med maratonruter, cykelspor, rideruter, golfbane, hav og sø at svømme i og som nævnt roligt vand at surfe på. Samtidig får du naturoplevelser ud over det sædvanlige ved Vandet Sø. Vandet Sø er en af Danmarks reneste søer og er placeret midt i de gamle klitplantager og med dramatiske stenalder kystskænter langs brederne.

Forening med fokus på børn og unge

Vandet Sø er et perfekt surf-spot for børn og begyndere pga søens lave, flade vand og sandbund samtidig med en god eksponering for vind fra vest og sydvest. Vandet Sø danner base for


surf-foreningen NASA (North Atlantic Surf Association) som er en surfer-forening for windsurfing, kitesurfing og surfing. NASA har stort fokus på at skabe glæde og kendskab til bræt-sport for især børn, unge og begyndere. I det hele taget arbejder foreningen for at fremme brætsejls og surfing sporten som helhed og integrere sporten i lokalmiljøet på en positiv måde.

Aktiv surfforretning

WestWind er en kommerciel forretning, som har udlejning, surfcamps og kurser i windsurfing, kitesurfing, surfing og SUP. WestWind henvender sig til både den enkelte turist, familier og børn. WestWind har i forvejen base ved Vandet Sø og er tilstede hver dag i surfsæsonen. De har ydret ønske om i fremtiden at være med til at drifte og bemande området.

Øvrige brugere

- Selvorganiserede brugere
- Friluftsgæster; fuglekiggere, vandrere,
- Børneinstitutioner etc. der fx kommer for at lege på legepladsen



Vådområde

Eksisterende
høj beplantning

Vild beplantning/
Buske

Parkering
Autocamper
12 stk

Ny vej

Parkering 13 stk

Eksisterende
høj beplantning

Træbro

Bålplads

Legeplads

Lav beplantning

Depot/
Foreningslokale

CHI modul

Tilrigningsområde

Lav beplantning

Færdselsregulerende
foranstaltninger

Tilgængelig
adgang

Tilgængelig adgangssti

Ny beplantning

Hcp 2 stk

Udvide eksisterende vej

Terræn tilbageføres til
oprindelig natur

Vandetvej



Situationsplan 1:500



VANDET SØ Cold Hawaii Inland

Parkeringsplads for campers og personbiler

Man ankommer til parkeringspladsen fra Vandetvej via en nyetableret indkørsel nord om projektområdet.

Der etableres en ny p-plads til både almindelige personbiler og til autocampere langs det østlige matrikelskel. Med denne placering vil der opstå et stort tilrigningsområde i direkte forbindelse med p-pladserne, hvilket er afgørende for surfernes logistik. Hårde og bløde trafikanter er separeret, så der er skabt et trygt tilrigningsareal med god forbindelse til vandet.

Tilrigningsområdet ligger i læ af den skærmende beplantning, og kan også bruges til et dejligt opholds- og picnicområde, der kan benyttes af alle. Her vil altid være et sted man kan finde både læ, sol og skygge.

Den skærmende beplantning bevirker desuden at både bygning, parkering og aktivitetsområder vil være skærmet visuelt i landskabet, modsat i dag hvor parkeringsarealet er meget synligt fra lang afstand.

Bygningen



CHI modul samt opholdsrum og depot placeres langs det vestlige matrikelskel, hvor eksisterende beplantning danner læ, således at der vil være læ på begge sider af bygningen. CHI modulet, som er uopvarmet, er opdelt i to dele. Den ene del indeholder toilet, omklædningsrum, bruserum og familieomklædningsrum med toilet og bad. Den anden del indeholder opholdsrum og depot til surfudstyr. Mellem de to bygningskroppe opstår et udendørs opholdsområde. Det er muligt at komme op på taget af bygningen og skabe sig et overblik over søen eller kigge efter fugle i området.

Fra opholdsrummet har man visuel kontakt både til aktiviteterne på vandet, samt tilrigningen. Hele facaden mod det udendørs opholdsareal kan åbnes op. På varme sommerdage skabes således et stort åbent men beskyttet sammenhængende ophold.

Store depotrum giver plads til den udstyrskrævende sport. Vi har forberedt for at depotrummerne kan udvides med yderligere to moduler på sigt hvis behovet opstår.

Naturlegeplads

En naturlegeplads er med til at aktivere området og gøre det sjovt at være ved Vandet Sø og hænge ud omkring det nyetablerede område. Dette åbner både for at surfere kan have familie eller mindre søskende med til vandet sø, og åbner desuden for en lang række andre brugergrupper.





bålplads

naturlegeplads

eksisterende
skærmende beplantning

vandetvej

mulig etablering
af fremtidige depotrum

depot til surfudstyr

depot til surfudstyr

the-køkken

opholdsrum

overdækket areal

bank

betondæk

eksisterende
skærmende beplantning

afald

afald

omkl.

bad

omkl.

familie
omkl.

hvc wc

teknik

trappe til
udsigtsdæk

niveaufri adgang
til betondæk

eksisterende
grusvej

tilgængelig sti
fra parkering

tilrigningsområde og ophold
græsareal

tilkørselsvej
fra vandetvej

parkering

eksisterende
skærmende beplantning



Plan 1:200



BYGHOLM
Cold Hawaii Inland



Kitesurfing



Kajak



Stand Up
Paddle



Fuglekiggeri

Udsigt så langt øjet rækker

Ved første øjekast syner området ved Bygholm ikke af meget. En øde rastplads og et øde naturområde. Det er alt. Her er vidder, luft, himmel, horisont, strandegn og lavt vand i rigelige mængder og udsigt så langt øjet rækker. Og netop disse elementer gør området helt ideelt til kitesurfing.

En ny forening med vind i sejlene

Kitesurfere har i flere år spontant og ustruktureret fundet og brugt rasteplassen ca. 1 km øst for Bygholm, Øsløs. Forhold, som vind, vand, lav vanddybde, en fin sandstrand og græsareal til rigning, gør stedet unikt.

Der er perfekte adgangsforhold (A11 hovedvejen) og indkøbs- og velfærdsfaciliteter i umiddelbar nærhed (Campingplads, købmand og cafeteria/grill).

Reservat for vandfugle

Området rummer desuden store naturværdier, som også kan nydes af øvrige brugere. Stedet er ved naturreservatet Vejlerne, som er det største fuglereservat i Nordeuropa og et af de vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle. Mere end 300 fuglearter er blevet registreret i reservatet, hvoraf 130 har ynglet. Området er det vigtigste levested i Danmark for mere end 10 arter.

Støttepunkt for flere brugere

Ved at etablere et CHI modul understøttes og faciliteres kitesurfernes aktiviteter. At CHI modulet har adgang til udsigtsdæk på taget og rummer et udendørs opholdsrum mod syd, betyder at også fuglekiggere, rastepladsgæster og øvrige besøgende kan få glæde af faciliteterne ved Bygholm.

Brugergrupper

- Bygholm Kitesurf, nystiftet kitesurf forening (2018). Foreningen har det primære formål at drive og fremme kitesurf på Bygholm og eventuelt lignende aktiviteter, som fremtiden måtte bringe og i overensstemmelse med den omgivende natur.

- Selvorganiserede kitesurfere, fx turister fra både ind- og udland.

- Friluftsgæster; fuglekiggere, vandrere, børneinstitutioner etc.



Aalborgvej

Mulig udvidelse
af P-areal

Parkering

CHI modul

Udsigts
terrasse

Trykluftslange til kite
min 5 meter

Sikkerhedsafstand:
30 meter

40 meter

50 meter

Tilrigningsområde

Sti til vandet

Strand



Situationsplan 1:500



BYGHOLM Cold Hawaii Inland

Fysiske faciliteter


Der etableres et CHI Modul med følgende units: 2 HC wc, 1 bruserområde, 1 omklædningsrum samt 1 depot/ teknikrum. Adgang til faciliteterne sker på læsiden, fra parkeringspladsen. Det udendørs, overdækkede område er sydvendt, så sol og udsigt over fjorden og surferne er optimal.


Øst for modulet kan besøgende til rastepladsen parkere. Vest for modulet etableres p-pladser til kitesurfere og øvrige gæster. Der er direkte forbindelse mellem p-pladsen og tilrigningsområdet, idet logistikken mellem bil og tilrigning er afgørende for kitesurferne.

Der etableres adgang til trykluft til at pumpe kites op med og der laves kroge til fastgørelse, der muliggør single start. Begge dele gør det meget mere effektivt for surfere at komme hurtigt på vandet.

Det store overblik

Fra tagterrassen er der en fantastisk udsigt udover den lille bugt, og der vil være en enestående mulighed både for surferne at inspicere forholdene og aktiviteterne på vandet ligesom det giver en udsigtsplatform til det rige fugleliv i det store Natura 2000 område.





eksisterende beplantning
mod hovedvej

eksisterende græsareal
mulig fremtidig udvidelse af parkering

eksisterende grusvej

parkering

trappe til udsigtsdæk

teknik

hc wc

hc wc

bad

omkl.

bænk

overdækket areal

grill

trykluftslange til kites

udensørs brus

tilrigningsområde

strandeng



Plan 1:200



VILSUND Cold Hawaii Inland



Dykning



Motorbåd



Stand Up
Paddle



Sejlads



Kitesurfing



Badning



Vinterbadning



Kajak



Kajakshelter



Natur/ Friluftsv-
vejledning



Fuglekiggeri



Legeplads

Et mekka for vandsport på begge sider af sundet

Vilsund er et cirka 8 kilometer langt, op til 16 meter dybt nord-sydgående sund i Limfjorden mellem Thy og Mors. Området er interessant, idet de to kommuner og de to byer Vest Vilsund (Thy) og Sundby Mors (Mors) ønsker at skabe sammenhæng og fælles oplevelser med sundet som centrum.

'Samarbejdsforum Vilsund' er nedsat og arbejder netop for at styrke udviklingen i de to byer på baggrund af de stedbundne søsports- og friluftspotentialer på og ved Limfjorden omkring Vilsundbroen.

Søsportsklubben Vilsund

Samarbejdsforum Vilsund har i 2018 stiftet Søsportsklubben Vilsund, som er en flerstrengt friluftsv- og søsportsforening med en række afdelinger under sig. I dag findes afdelinger for kajak og havkajak, SUP og vinterbadning. Der arbejdes for stiftelse af afdeling for sejlads, dykning samt vandski og jetski.

Foreningen Søsportsklubben Vilsund arbejder endvidere på at skabe en station under Dansk Søredningsselskab, som får til huse i Vilsund Søsportscenter. Der bliver tale om en kørende enhed, hvor en bil med trailer til RIB-båd og 20 frivillige redningsfolk fra lokalområdet kommer til at dække et område fra Feggesund til Agger Tange.

Lokal opbakning

Søsport Vilsund ønsker at inddrage lokalområdet i vandsportsskaktiviteterne og har for eksempel etableret et advisory board med lokale ressourcepersoner, som har kompetencer inden for erhvervsliv, turisme, politik og økonomi. Foreningen gør således en indsats for at blive en aktiv medspiller i udviklingen af lokalområde.

Pt er der dialog med og tilsagn fra tre nærtliggende efterskoler, tre folkeskoler, en friskole og Langbjerggaard Lejrskole om interesse for oprettelse af vandsportstilbud/ vandsportslinjer.

De mange ambitiøse tiltag førte i september 2018 til at foreningen kan kalde sig vinder af DGI's DM i foreningsudvikling.

Isenesættelse af havnens liv

Aktiviteterne på værftet og lossekajen samt muslinge industrien i Vest Vilsund skal bibeholdes og vil være med til at give stedet autenticitet og maritim forankring. Ambitionen er altså at få skabt et maritimt og borgervenligt miljø som tilgodeser nuværende og kommende interesser, dvs. et multiområde hvor der er plads til alle.

Vandshelter

Vilsund er med sin centrale placering i Limfjorden og det brede udvalg af vandsportsaktiviteter udset som et af de steder, der skal være hjemsted for et CHI Kajakshelter. - et tilbud der gør det muligt at bevæge sig mellem Limfjordens bredder og gøre ophold og overnatte ved flere CHI spots.





VILSUND Cold Hawaii Inland

Anlægget


Det eksisterende bådværft er pt ved at blive løftet fra kote 1 til kote 1,8 for at være mere fremtidssikret i forhold til stormflodshændelser. Terrænet mellem det eksisterende bådværft og den nye CHI bygning bearbejdes, så der opstår et nyt rekreativt landskab med siddekanter, opholdsområder, solterrasser og store plantebede, der skaber en intim indramning af havnepladsen. Således bliver hele havneområdet mere attraktivt, og der opstår naturlige zoner for forskellige aktiviteter. Fx adskilles de bløde trafikanter/ det rekreative ophold fra havnens mere 'tunge' aktiviteter som; lastbiler, der henter muslinger, biler, der sætter motorbåde i vandet, parkering og skylleområde for bådene. Aktiviteter vedrørende det stadig funktionelle bådværft.

Den eksisterende inderhavn bibeholdes.

Bygningen

På nordsiden af matriklen placeres et CHI modul med toilet-, omklædnings- og bruserunits samt et overdækket opholdsrum med udekøkken og udsigt ud over sundet.

Bygningen og anlægget skal tilsammen danne ramme om nye og eksisterende aktiviteter i havnen. Både de erhversprægede, de rekreative og de vandsportsrelaterede.



Opstalt nord 1:200



Opstalt syd 1:200

tilkørsel og parkeringsareal, grus

skylleareal

bænk grill

overdækket terrasse

betondæk, kt: 1.45

teknik depot

toilet

omk.

bruser

omk.

sydvendt terrasse, beton
kt: 1.45

sideterrasse

niveaufri adgang

beplantningsbed
hjemmehørende arter, fjordvækster

betondæk
kt: 1.45

beplantningsbed
hjemmehørende arter, fjordvækster

bænk

bænk

beplantningsbed
hjemmehørende arter, fjordvækster

holdeplads til fæsning
af muslinger

Kajniveau
kt: 1.00

eks. kajkant afsluttet med trækant

havnebassin

ponton til
isætning af kajak
kt: 0.20

landgangsrampe

stensætning

tilkørsel
til bådværft

forplads til bådværft, beton
kt: 1.80

indgang til bådværft
niveaufri adgang

porte til
bådværft

sideterrasse

eksisterende træbro



Plan 1:200





VILSUND
Cold Hawaii Inland




DOVERODDE Cold Hawaii Inland



Motorbåd



Kajak



Kajakshelter



Sejlads



Stand Up
Paddle



Fuglekiggeri



Kultur



Natur/ Friluftsliv
vejledning

Stedets potentialer

Doverodde er allerede i dag et yndet udflugtsmål for mange Thyboer og turister på grund af det yderst velbevarede og idylliske kulturmiljø omkring Købmandsgården og på grund af den enestående natur i området. Som tilholdssted for Nordvest Safari, der er egnens største operatør for friluft aktiviteter, er Doverodde et knudepunkt for oplevelser og rekreation i naturen både på land og på vandspejlet udfor Købmandsgårdens gamle anløbsbro.

Den interessante blanding af kulturliv og vandsportsaktiviteter gør Doverodde til et meget unikt spot langs Cold Hawaii Inland strækningen.

Sammenkoblingen mellem kultur, natur og friluftsliv

Statens Museum for Kunst har planer om at slå dørene op i købmandsgårdens gamle pakhus. Med SMK's første filial udenfor hovedstaden får Thy en af landets fineste kulturelle institutioner, hvilket lægger grund til nye segmenter, der vil frekventere den historiske handelsplads.

Sammenkoblingen mellem kultur, natur og friluftsliv i Doverodde byder på et unikt potentiale, som kan bringes i spil i forbindelse med formidling og tilgængeliggørelse af Cold Hawaii Inland. Vi foreslår at den gamle kornsilo, som i dag ikke er i brug, indrettes som en velkomstportal og udstilling, der både fortæller om stedets historie samt om Cold Hawaii Inland.

SMK og Thisted Kommune har i fællesskab engageret Spektrum Arkitekter og Norrøn til at tegne en helhedsplan, der med et samlet greb løser sameksistensen af kultur, natur og friluftsliv ved købmandsgården. I denne forbindelse gøres siloen til den nye fælles ankomst for både SMK Thy og CHI. Projektet udvikles sideløbende med nærværende og beskrives i indgående i et selvstændigt projektmateriale.

Et pejlemærke og en indgangsportal for hele Thy

Kornsiloen eller 'tårnet' er en vigtig del af den gamle købmandsgård, der blev anlagt i 1850'erne og vidner om Limfjordens storhedstid for international handel via søvejen. Selve tårnet blev anlagt i 1966. Den 42 meter høje kornsilo opbevarede forskellige kornsorter i løs vægt, og fra siloen gik der i fordums dage nogle rør til det store pakhus, hvor der blev vejret og mål og hældt i sække. I dag fremstår siloen som en skulpturel markør i landskabet og vidner om landbrugets effektivisering.

Vi ser et stort potentiale i at lade siloen byde velkommen til alle, der vil opleve Thys natur og kulturværdier. Med udgangspunkt i Cold Hawaii Inland iscenesættes og formidles områdets særlige naturvidenskabelige, landskabelige, kulturelle, historiske, geologiske, biologiske og rekreative værdier.

På den måde øges lokalbefolkningens samt turisters kendskab til området. Formidlingen vil ske i tårnets trappeforløb og kulminerer på taget, hvorfra der er udsigt over både naturlandskabet, der knytter sig til fjorden og kulturlandskabet, der har været så vigtigt for Doveroddes udvikling og succes som handelsplads.

Vandsportsaktiviteter i det Sydthyske øhav

Nordvest Safari er en natur-, kultur- og friluftorganisation, som har hovedsæde på Doverodde Købmandsgård. Nordvest Safari laver pædagogisk naturvejledning og lærende friluft aktiviteter med naturformidling og unikke friluft- og kulturoplevelser.

Med beliggenheden og Nordvest Safaris mangeartede vandaktiviteter på fjorden er Doverodde det perfekte udgangspunkt for at komme ud og opleve det Sydthyske Øhav. Derfor er det også udset at et CHI Vandshelter skal ligge ved Doverodde.

Foreninger / Organisationer:

- Statens Museum for Kunst : SMK THY
- Nordvest Safari



nabo

sti

have

fjordstræde

nabo

parkering

vareindlevering

køkken

café / butik

adgang fra landsby

adgang til have

cold hawaii inland vandaktivitetshus

niveaufri adgang

rampe

bassin

cold hawaii inland entreprisegrænse

anløbsbro

kajak-ponton

eksisterende træbro

gårdsplads

skulpturdæk

højt vandssikring kt: 2.10

græsplæne

sti

bålplads

administration

indgang til SMK

silo

adgang til elevator

SMK

vareindlevering

nabo

doveroddevej



Situationsplan 1:500



DOVERODDE Cold Hawaii Inland

Kunst og kajak

Med SMK og CHI på samme matrikel er det nødvendigt at overveje hvordan kunsten og vandsporten/ friluftslivet møder hinanden.

Fra gamle arkivbilleder kan man se, hvordan der tidligere har været en længe til købmandsgården langs vandet. Denne længes geometri griber både købmandsgårdens, siloens og byens retninger og får på en måde de eksisterende geometrier til at 'falde på plads. Man forstår rumlighederne på stedet.

En plint, der kan det hele i ét greb

Vi ønsker at formidle denne fortælling ved at placere en plint, på den tidligere længes fundament. Plinten optager niveauspring, danner tilgængelig adgangsrampe, fungerer som stormflodssikring til kote 2.10 og fungerer som fælles underlag for både kunst og kajak. Et arkitektonisk greb, der faciliterer og forbinder de to funktioner.

CHI bygningen _ placering

Gårdspladsen er et fint afsluttet byrum med siloen tronende i midten. Den bør holdes fri for bygninger, og dens sigtelinjer mod horisonten bør respekteres.

Derfor forslår vi at den fremtidige CHI bygning etableres på den nordligste ende af den nye plint i direkte forbindelse med anlægssbassinet, ved matriklens nordlige længe og tæt ved adgangsvejen fra Fjordstræde og landsbyen Doverodde.

CHI bygningen _ udtryk

CHI bygningen fremstår som et let og luftigt volumen, nærmest et møbel eller en skulptur i tråd med de øvrige installationer og skulpturer, der placeres på kunstplinten.

Volumenet etableres i lameller - enten træ eller metal og giver således kig til kajaker og øvrigt udstyr, der opmagasineres i bygningen. Rummet til kajaker og SUP's kan åbnes op på to sider og er naturligt ventileret.

Bygningen rummer endvidere en lukket kasse indeholdende omklædningsrum med bruser samt et HC wc. Imellem kajakopbevaringen og den lukkede kasse opstår et overdækket område, der kan benyttes som socialt mødested og udendørs undervisningsrum for skoleklasser og andre deltagere i Nordvest Safaris kajakkurser eller andre, der benytter stedets faciliteter.

Adgang til bådrampen og anlægssbassinet sker også imellem de to volumener.


Skylning af kajaker og småbåde finder sted på bådrampen eller i umiddelbart forbindelse hermed, så overskudsvand kan ledes direkte i fjorden. Slangevinde, tapsteder mm integreres i bygningen.


Den gule mur

Langs den smukke, og for området meget karakteristiske, gule mur etableres et opholdssted med bæk, hvorfra livet ved vandet og på gårdspladsen kan beskues. Bortset fra bænken rører vi ikke væggen, da vi mener, den fremstår smukkest uden knopskydninger eller lignende.

Anløbsbassinet

De eksisterende broer og indfatninger bliver renoveret og skiftet ud i nødvendigt omfang. Anløbsbroen foreslås suppleret med en flydepontoon for at gøre det nemmere for kajaker at lægge til og starte fra.





adgang fra
landsby

nabo

Sti

WC

bad

skabe

bad

vask

skyllestation

cold hawaii inland
vandaktivitetshus

20 x sit on top

25 x kajak

bænk

rampe

bassin

Slangevinding

forplads i grus

COLD HAWAII INLAND
ENTREPRISEGRÆNSE

niveaufri adgang
til skulpturdæk

skulpturdæk, beton

kystsikring kt: 2.10

græsplæne

grussti

grussti

anløbsbro

kajakflydebro



Plan 1:200



VANDSHELTER Cold Hawaii Inland

En helt særlig oplevelse

Med ønsket om at understøtte Limfjorden som et oplevelsesrum, placeres en række shelters ude i vandet langs limfjordskysten. Vandshelterne skal ligge som perler på en snor i fjorden fra Dragsbæk i Thisted og ned til Doverodde, således at brugerne af f.eks. kajakker, sit-on-top, sup-surfere og roere kan sejle mellem de forskellige shelters i Limfjorden. Shelterne giver brugerne mulighed for at lave en endagstur (reason-to-go) eller længere ture med mulighed for at campere flere forskellige steder langs ruten. At overnatte på vandet vil blive en stor og anderledes oplevelse, som vil blive et attraktivt tilbud, der vil løfte de enkelte lokationer og Cold Hawaii Inland som helhed.

Thisted Kommune har de naturmæssige kvaliteter og stedbundne potentialer til at skabe helt ideelle forhold for disse aktiviteter.

Attraktion for både nybegyndere og erfarne brugere

Vandshelterne kan være med til at øge muligheden for, at bl.a. nybegyndere inden for kajakroning kan komme i gang med sporten. I og med at vandshelterne er placeret tæt på kysten, giver det nye brugere mulighed for at færdes i en 'maritim kravlegård', inden de bevæger sig ud på dybt vand. Samtidig giver antallet af vandshelters de mere rutinerede roere mulighed for at udfordre sig selv og andre ved at kunne ro mellem de forskellige shelters eller måske endda springe et shelter over for at ro videre til næste pit-stop.

Foreninger og selvorganiserede brugere

I Thisted Kommune er der et stort antal foreninger og institutioner, som allerede aktivt bruger fjorden til deres vandaktiviteter. Det gælder f.eks. Thisted Ro- og Kajakklub, Søsportcenter Vilsund og Natur Sektionen i Doverodde. Derudover er der alle de uorganiserede brugere af fjorden, som ikke er repræsenteret via en forening, men som aktivt gør brug af vandet. Udfordringen for disse foreninger og borgere fra lokalsamfundet er, at der ikke er naturlige steder at gøre holdt, når man færdes langs fjorden på vandsiden. Shelterne skal derfor understøtte disse aktiviteter, således at det bliver endnu mere attraktivt at dyrke sin vandaktivitet i Thy.

Udvikling i samarbejde med arbejdsgruppe

Nærværende vandshelter skal forstås som et udtryk for den skala, materialitet og karakter, som vandshelteret vil få. Og tegningerne skal samtidig danne udgangspunkt for den videre dialog og udvikling af vandshelteret. Den endelige arkitektoniske udformning vil blive videreudviklet og kvalificeret i en senere fase i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, der skal nedsættes. Arbejdsgruppen vil bestå af kompetencepersoner og brugere.

Arkitekturen

Nærværende udkast til vandshelteret har et klart slægtskab til et almindeligt shelter, som man kender det fra land. Selve shelteret er løftet op fra flydepontonen, så det er beskyttet mod bølgeskvulp og vand, og så der opstår et hulrum under sovedækket med plads til kajakopbevaring og grej. Shelterets tag fortsætter forbi soveområdet og danner et halvtag, hvor der er plads til social aktivitet inden og efter sovetid. Under halvtaget kan udsigten og et måltid mad nydes.


Konstruktion


Der er taget udgangspunkt i en standard beton-ponton størrelse på 2.4 x 10 meter. Løsning med betonponton anbefales af producenterne.

Shelter-konstruktionen består af trærammer afstivet med vindkryds, som omkring sovearealet beklædes med fortættede trælister på tre sider. Den sidste side er åben mod himlen og udsigten.

Orientering i forhold til vind

Vi foreslår forankring ved hjælp af en kraftig kæde fastgjort i den 'lave' ende af vandshelteret, således at den altid vi lægge sig med ryggen mod vinden og regnen. Med vind hovedsagelig fra vestlig retning vil shelteret for det meste lægge sig med den 'lukkede' del mod vest og den åbne mod øst.





Dragsbæk

Vilsund

Doverodde

Boddum

Sønder Ydby

Mulige placeringer af CHI vandshelters



Baggrund

Aktiviteter ved Krik bro var en del af 'Det gode liv ved kysten' under 'Mulighedernes Land', som er afsluttet. Der blev i oplægget dengang indarbejdet etablering af et nyt pakhus (Kulhuset) med udefaciliteter, istandsættelse af molen og kulpladsen samt etablering af et fjordbad. I første omgang kom kun Kulhuset med i projektet, men det lykkedes under projektet at skaffe yderligere ekstern finansiering til etablering af kulpladsen og istandsættelse af molen. Fjordbadet kunne ikke finansieres indenfor den økonomiske ramme.

I 2013 gennemgik Krik Bro en omfattende istandsættelse, der samtidig blev udformet således, at en efterfølgende realisering af et fjordbad som skitseret, blev forberedt.

I 2017 har Thisted Kommune bevilget midler til en videreudvikling af projektet. Landsbyklyngen har sammen med teknisk forvaltning arbejdet videre med et projekt under arbejdstitlen 'Carbon House'. Nærværende projekt 'står på skuldrene' af dette tidligere projekt og ambitionen har været at genbruge alle gode ideer og løsninger herfra, samtidig med at nærværende projekt er ensrettet arkitektonisk, så det fremstår som en integreret del af CHI via et ensrettet og samlet arkitektonisk greb.



KRIK Cold Hawaii Inland



Kajak



Badning



Kitesurfing



Vinterbadning



Sauna



Roning



Stand Up
Paddle



Svømning



Vindsurf



Fuglekiggeri

Natur – og friluftsoplevelser i særklasse

Agger Tange området nord for Agger by og halvdelen af Krik Vig er en del af Nationalpark Thy, som starter ved Krik Bro. Naturområderne i den vestlige Limfjord og fjordens rige dyre- og planteliv - nyder stor national og international opmærksomhed og er omfattet af betydelige beskyttelsesinteresser.

Nationalparken og Limfjorden tiltrækker vandentusiaster og friluftinteresserede fra hele landet. Udover naturoplevelserne er cykling, vandring og surfing hovedaktiviteter i den sydlige del af nationalparken. Krik Vig og Vandet Sø er de eneste steder man må surfe i direkte i Nationalparken.

Historien

I midten af 1800 tallet var ladestedet 'Kulpladsen' og 'Kulhuset' i Krik fyldt af liv. Kul blev lodset ved ladepladsen og ført op til pakhuset Kulhuset. Heraf navnet kulpladsen og kulhuset. De kul, der blev anvendt til at lave lys i Lodbjerg Fyr, blev losset på Kulpladsen ved ladepladsen i Krik. Egnens mange teglværker kunne ligeledes forsynes med kul, landet i Krik. Kullets historiske streg er stadig tydelige i Krik og vidner om fortidens handel og aktivitet på og omkring molen.

Landsbyklyngen

Kulhuset blev i 2011 erstattet af en ny bygning, opført som forsamlingshus og centrum for stedets friluftaktiviteter. Huset bærer fortsat navnet Kulhuset – Carbon House. Forsamlingshuset forvaltes af 'Foreningen landsbyklyngen: Agger – Krik – Vestervig', der i 2017 blev oprettet på tværs af egnens landsbygrænser.

Både Agger, Krik og Vestervig har de senere år været igennem en større udvikling – og nu har en bred gruppe af borgere, foreninger og virksomheder i det samlede område, ønsket at løfte denne

udvikling endnu et skridt fremad – i fællesskab. Vi tager afsæt i Thisted Kommunes plan 'Thy på forkant', hvor Agger er udpeget til friluftsby og Vestervig til fællesskabsby. Foreningen ønsker at koble disse to emner og arbejder for et tværgående fællesskab med omdrejningspunkt omkring friluftsliv.

Der foreligger et stærkt ønske fra både landsbyklyngen, lokale næringsdrivende samt aktive brugere af stedet, om at i større grad end i dag at understøtte vandaktiviteter og friluftsliv omkring molen.

Aktive brugere

De primære aktive brugere af området i dag er wind- og kitesurferne samt helårsbaderne.

Krik Vig er kendt for at være et godt sted for wind- og kitesurfing. Især begyndere nyder godt af vigens rolige vand, som fremstår som et 'trykt badekar' for surferne på begynderstadiet. Her kan man lege og øve inden man måske vover sig ud til Vestkystens længste mole på Agger Tange, hvor de mere øvede surferer leger.

Krik Vig er et af de steder, hvor der mødes flest helårsbadere i Thy. Hver morgen uanset vejr og vind mødes ca 30-35 helårsbadere og hopper i bølgen blå. I 2018 etablerede helårsbaderne sig i foreningen 'Krik og Omegns Badelaug'. Foreningen har til formål er at fremme helårsbadning ved Krik og fremme samvær og aktiviteter, der understøtter dette. For helårsbaderne står en sauna og et fjordbad meget højt på ønskeslisten.

På sigt er det også ønsket at området bliver et attraktivt og yndet mødested for områdets beboere og børnefamilier, der vil mødes til en badetur eller andre sociale arrangementer omkring molen.





Carbon House

Eksisterende parkering

KT: +2.00

KT: +2.10

KT: +2.30

KT: +2.00

KT: +2.50

KT: +2.10

KT: +1.70

Bump

Bump

Dige

Tilrigningsområde

KT: +2.00

Rampe

Eksisterende belægning

Bump

Bump

Dige

Krik Strandvej

KT: +2.70



KRIK
Cold Hawaii Inland



Situationsplan 1:500





strand
ny sandfodring

house
betonbelægning

krik strandvej

dige
forhøjes til kt: 2.70

græsareal
plantes på ny

betondæk
shared space

port som
løftvandsluse

siddetrapper

solnedgangsplads

siddetrapper

dige
forhøjes til kt: 2.70

bænk
omkl. bad omkl. hc wc
overdækket areal grill
bænk

betondæk

græsareal
plantes på ny

eksisterende stensætning

udløb fra å

eksisterende strand







KRIK

Cold Hawaii Inland

Samlet greb

Med Cold Hawaii Inlands titel 'Streger i landskabet' tegnes de gamle spor op i Krik. Et langt sammenhængende spor forbin-der fjorbad med forsamlingshus via molen. Nye opholdssteder og servicefaciliteter kobler sig på dette spor som aktivitets-punkter. De nye aktivitetspunkter opfordrer til pause, peger på stedets særlige kvaliteter og giver adgang til aktiviteter.

Overgangen over Krik Strandvej

Carbon House og Krik Bro er i dag fysisk adskilt af Krik Strandvej. For at kunne optimere den samlede benyttelse af stedets faciliteter etableres en trafiksikker, hævet tvær-forbindelse – på tværs af Krik Strandvej – fra Kulpladsen/ Kulhuset til Krik Bro og Fjordbadet. Det er den eksisterende betonbelægning ved Carbon House, der trækkes med over vejen. Det er tanken, at tværforbindelsen er hævet, således at man som bilist, kørende ad Krik Strandvej, tvinges ned i fart, når man kører op over feltet, der i kraft af sin anderledes belægningstekstur, giver indikation af, at her sker noget an-det. Fartbump medvirker endvidere til hastighedssænkning.

Diget

Betonsporet skærer gennem diget og leder den besøgende til molen. Højvandsporte etableres ved gennemskæringen, så der kan lukkes af ved varsler om stormflod. Den øvrige digekam øges til kote 2,75 og er således klargjort til gene-rel senere klimatilpasning af Krik Strandvej. området, som eventuelt vil blive etableret forstærket højvandssikring, der samtidig kan benyttes til ophold, siddepladser o.lign.

Solnedgangspladsen

En syd-vestvendt stor solbeskinnet 'solnedgangsterrasse' etableres i krydsningsfeltet mellem betonsporet over vejen og den eksisterende mole. Her er luft, lys, plads og en følelse af at komme tæt på vandet.

CHI modulet

Til en god badeoplevelse hører der gode servicefaciliteter. I forlængelse af solnedgangspladsen etableres et CHI modul med omklædning, bruser, wc og en overdækket grillplads. Bygningen skaber læ til græsarealet øst for bygningen.

Der er plads ved siden af modulet til anbringelse af surf- og kajakudstyr.

Græsarealet og stranden

Græsarealet løftes op i niveau med betonen og udgør en stor sammenhængende forbindelse på tværs af bugten skærmet fra biltrafik. Græsarealet vil indbyde til almindeligt ophold og samtidig tjene som riggeplads for de mange – og pladskrævende – kitesurfere, der i stort tal gør brug af de gode surfer-forhold i Krik Vig året rundt.

På østsiden forbedres strandkvaliteten om nødvendigt med påført sand. Her skabes en badelagune, primært med fokus på småbørn og andre, der søger den trygge badesituation på lavt vand.

Molen

På sporet føres man videre ned en rampe, som lander på molens eksisterende belægning med brosten. Brostenen peger videre ud mod fjordbadet. På vejen giver lange be-tonbænke mulighed for pause. Midt på molen ligger der en platform i beton, med en trappe og siddetrind ned i vandet. På denne trappe monteres en anløbsbro til kajak og kano.

Sporet er udformet således at der er adgang for udryk-ningskøretøjer. Og det er lejlighedsvis adgang for biler med udstyr til f.eks. kajak/kano aktivitet.

Fjordbadet

Med udgangspunkt i det tidligere skitserede forslag fra Ac-tivity Spot Krik foreslås et fjordbad med et 25 meters bassin defineret af flydepontoner i helbeton. Fjordbadet entreres via en nord-sydgående træbro, der udspringer fra eksisterende molehoved med en bredde på 4 meter svarende til bredden på molens befæstede sti, og bringer den besøgende yderligere 60 meter ud på fjorden for at opnå en tilstrækkelig vanddybde. Bassinet placeres på østsiden, og dermed læsiden af broen.

Træbroen monteres videst muligt på pontoner, der i forhold til en løsning med fast bro er mere hårdfør overfor is-påvirk-ninger. Ved en eventuel ekstrem is-vinter kan det være nød-vendigt at flytte fjordbadet, hvilket pontonbaseret løsning også vil muliggøre. En landgangsbro fastgjort ved moleho-vedet skaber fuld handicaptilgængelighed til badeanlægget. Træbroen ligger som et hævet dæk i forhold til bassinet og det nedre dæk kan entreres niveaufrit via ramper i bassinets korte sider. Mod vest udføres en siddetribune som trædæk. Bassinet suppleres med en rampe, så der er fuld tilgænge-lighed for handicappede.

Bassinet udføres ligesom det tidligere skitserede forslag med en fast bund og sider i et perforeret materiale, der hjælper til større badesikkerhed, men samtidig skaber bedst mulig gennemstrømning af vand.

Med en placering langt ude på fjorden bør der tages højde for at skabe læ for især den kraftige vestenvind. Der foreslås der-for en vestvendt læ-væg i trælameller, der spænder hele bas-sinets længde, og suppleres med et halvtæg, som tillader at man kan søge i ly for regnen og opbevare tøj og andre egen-dele i tørvejr. Endvidere skaber halvtægget også områder med skygge, der kan være at foretrække på en varm sommerdag. Lamelvæggen udføres så den er let i sit udtryk med skiftende


tætheder. Der skal generelt skabes en god og fleksibel balance mellem områder med henholdsvis læ, brise, sol, skygge og udsigt alt afhængigt af forholdene. Med halvtægget og lamel-væggen skabes en rumlighed omkring badet, der kendes fra andre succesfulde badeanlæg, og der skabes med ganske simple greb en komfort, der kendetegner alle Cold Hawaii Inland projekter, hvor der ikke skabes bygninger man opholder sig i, men anlæg man opholder sig ved i pagt med naturen.

Lamelvæggen apteres desuden med bænke og ophæng til håndklæder, tøj mv. Fjordbadet suppleres med vandforsy-ning således at rengøring og vedligehold kan udføres såvel som at der opsættes udendørs brusere. Anlægget udføres med elektrisk belysning, der især kan fremme brugen og sikkerheden for vinterbadere, og andre besøgende.

Saunaen

Der er i anlæggets udformning fokuseret på en så bred brugergruppe som muligt og den bedste sæsonmæssige anvendelse. Herunder er vægtet en stigende interesse for vinterbadning, der skaber andre brugs-mæssige forudsæt-ninger end der var tilfældet i det tidligere skitserede forslag. Et vigtigt element i forhold til tidligere forslag er derfor at supplere fjordbadet med en sauna, der placeres længst mod syd, og med en enkelt åbning mod vest indrammes udsig-ten mod vest og solnedgangen over Agger Tange. Saunaen vil blive Kriks nye vartegn og være et stort tilløbsstykke for både områdets beboere og gæster udefra. Om aftenen vil saunaen lyse op som en smuk lanterne i Krik Vig.

For at skabe en rolig symmetri i hele anlægget spejles sau-naen i den nordlige ende og skaber således en flot ankomst gennem en portåbning. På begge sider udføres depotrum og grejbank, der yderligere kan supplere fjordbadets fleksible anvendelse.






DEN BLÅ LØBER



DEN BLÅ LØBER Cold Hawaii Inland



Den Blå Løber

'Den Blå Løber' er en samlet betegnelse for den bynære indsats i Thisted, hovedbyen ved Limfjorden; nemlig en re-kreativ forbindelse, et aktivitetsbånd, der forbinder fire CHI spots i Thisted: Dragsbæk, Søbadet, Sydhavnen og Synopal Havn.

Visionen er at Den Blå Løber med et samlet greb orienterer thyboerne mod Limfjorden via opholdssteder og aktivitetspunkter ved vandet, skaber bynær sammenhæng og fuld tilgængelighed mellem CHI punkterne og klimasikrer Thisted mellem Dragsbæk og Sydhavnen.

Den Blå Løber skal aktivere Thisted's 'blå kant' og give den tilbage til befolkningen. Dette gøres ved at reservere kanten til den bløde trafik, ophold og rekreative aktiviteter og vand-sport for dermed at gøre op med en kystlinje, der i mange år har været præget af industri og tung infrastruktur.

I området omkring Sydhavn og inderhavnen opereres pt med to ruter; en der går bagom inderhavnen og en der kryd-ser inderhavnen via en højt vandssluse. Se nærmere på de følgende sider.

Sammenhæng

Den Blå Løber sammenbinder de fire bynære Cold Hawaii Inland Spots, og skaber ved disse punkter en bedre adgang til Limfjorden som et stort folkeligt aktivitetsrum.

Tilgængelighed

Forbindelsen udlægges som befæstet sti, der skaber tilgængelighed for cykler, gående, rulleskøjter/skateboard, handicappede og gangbesværede over hele strækningen. På flere dele af strækningen er der allerede udlagt asfalt, andre steder etableres asfalt eller betonstier for at sammenbinde hele forbindelsen.

Adgang til vandet

Flere steder langs Den Blå Løber kobles by og vand sam-men ved at der skabes opholds- og aktivitetspunkter med adgange helt ned til vandet. Dette gælder dels de fire CHI spots samt ved nye og eksisterende fodgængerovergange.

Klimasikring og adskillelse af forskellige trafikanter

Mellem Dragsbæk og Sydhavnen etableres en klimasik-ringsmur i beton. Muren etableres mellem kørebanen og cykelstien, således at der skabes afstand mellem biler og bløde trafikanter. Muren etableres endvidere som del af et beplantningsbed, der danner et grønt bælte af lokal vegeta-tion som fx marhalm og havtorn.



Den Blå Løber
Dragsbæk - Synopal = 4,2 km
Tilgængelig for gående, cyklende, rullende og kørestolsbrugere

De Landskabelige Stier

I begge ender af Den Blå Løber etableres landskabelige stier henholdsvis fra Dragsbæk til Silstrup i vest og fra Synopal Havn til Eshøj Plantage i øst. Både ved Silstrup Hoved og i Eshøj Plantage etableres et afmærket, landskabeligt loop, der binder en kontinuerlig sløjfe på turen og bringer den besøgende tilbage til udgangspunktet.

Stierne anlægges, hvor muligt, som grusstier, og eksiste-rende trampestier forbedres med beskedne indgreb. Alle stierne skiltes jf. CHI Designmanual og der kan med fordel laves kort, pjecer og digital formidling af den samlede rute



Silstrup - Dragsbæk = 2,5 km
Silstrup Hoved Loop = 2 km
Tilgængelig for gående



Synopal - Eshøj = 2,5 km
Eshøj Plantage Loope = 2 km
Tilgængelig for gående og cyklende



SIGNATURFORKLARING


- Den Blå Løber
- De Landskabelige Stier
- Klimasikring - Højt vandsmur

- Aktivitetspunkter
- Overgange i klimasikringen
- Højt vandssluse med cykel- og gangforbindelse
- Parkering

Situationsplan 1:20.000



DEN BLÅ LØBER// Kystvejen, Dragsbæk - Sydhavnen



De bløde trafikanter til vandet

På strækningen fra Dragsbæk forbi Søbadet - til man når til Sydhavnen - løber i dag en bred asfalteret gang- og cykelsti på vandsiden langs den trafikerede kystvej.

Målet med Den Blå Løber langs Kystvejen er at adskille de bløde trafikanter fra den tunge trafik og skabe en aktiveret fjordpromenade, hvor de gående gående og cyklende både visuelt og rumligt kommer tættere på fjordens vand end på biltrafikken.

Klimasikring

Adskillelsen sker konkret ved at introducere en højt vandsmur i kt. 2.75, der danner et højbed til adskillelse mellem kørebane og cykel- og gangsti. Beplantningen tænkes som buske i ca. 1-1,5 meters højdes af hjemmehørende arter, der findes langs Limfjorden. F.eks. havtorn, marhalm eller lignende.

Overgange og tilgængelighed



Der etableres en række strategisk placerede overgange, hvor der skabes koblinger til byen. Højt vandsmuren kan krydses via sluseporte, der kan lukkes ved stormflodsvarsel.

Rekreative aktivitetspunkter

Der etableres en række rekreative punkter langs ruten, hvor forskellige aktiviteter kan ske i nær tilknytning til vandet. På denne måde gives Thisted's 'blå kant' tilbage til borgerne som et rekreativt aktivitetsfelt. Aktiviteterne kan være en en trappe med adgang til vandspejlet, fitness- og crossfit faciliteter, sid-demøbler orienteret mod vandet mv.

De rekreative punkter laves som plateauer støbt i beton placeret i en lavere kote end den rekreative forbindelse for at få trafikken endnu mere på afstand og bringe aktiviteten tættere på vandet.

Punkterne apteres med byrumsinventar, der understøtter den enkelte aktivitet. Disse skal være af robust karakter og kunne tåle en eventuel oversvømmelse.



Kystvejen - generelt princip for gang- og cykelforbindelse med klimasikring og adskillelse af tung og blød trafik med beplantningsbed
Planudsnit og tværsnit 1:200

DEN BLÅ LØBER// Kystvejen, Dragsbæk - Sydhavnen


Overgange

Der etableres på udvalgte steder overgange, så bløde trafikanter kan krydse højvandssikringen niveaufrit. Dette gøres ved hjælp af sluseporte stål, der for det meste står åbent for fri passage. Ved stormflodsvarsler lukkes portene, så kystvejen og de bagvedliggende arealer ikke oversvømmes.



Overgangene udføres med en betonbelægning, der går på tværs af både Kystvejens kørebane og cykel- og gangstien. Ved at lave dette belægningsskifte skabes øget opmærksomhed omkring krydsende trafik for de langsgående trafikanter. Betonbelægningen fungerer samtidig som en gestus og en invitation til at krydse og enkelte steder fortsætter dette tæppe helt ned og får fat i aktivitetspunkter, der bygges uden på eksisterende stenglacier.

Aktivitetspunkter



På udvalgte steder på Den Blå Løber etableres, foruden de egentlige CHI spots, en række aktivitetspunkter af forskellig karakter. Aktivitetspunkterne lægger sig altid på vandsiden. På strækningen fra Dragsbæk til Sydhavn etableres to aktivitetspunkter. Det ene som et plateau og siddetrappe indrettet med fitness faciliteter. Således kan man på løbe- eller cykelturen også lave andre fysiske aktiviteter og træne andre muskelgrupper helt tæt på vandkanten. På det andet aktivitetspunkt går siddetrappen i beton faktisk helt ned og får fat i vandspejlet og man kan således sidde med fødderne i vandet eller måske endda bade derfra.



Princip: Planudsnit og tværsnit - 1:200
Kombineret overgang og aktivitetspunkt




Princip: Planudsnit og tværsnit - 1:200
Overgang



Princip: Planudsnit og tværsnit - 1:200
Aktivitetspunkt

DEN BLÅ LØBER// Sydhavnen, 'Inderhavnsforbindelsen' og 'Højt vandsslusen'




Kobling og adgang fra byen




Højvandsmuren etableres enkelte steder på ydersiden af promenaden for at give niveaufri adgangsmuligheder fra og kontakt til bysiden.

Bevægelse henover højvandsmuren



Ramper leder nogle steder fodgængere og cyklister henover højvandsmuren, for at skabe adgang til vandsiden uden at muren brydes

Kobling og adgang til vandet



Andre steder etableres højvandsmuren, så der skabes mest mulig kontakt og opholdsmuligheder på vandsiden. Således skabes et rekreativt forløb i nærhed til vandet.

Skitser (fra konkurrenceforslaget) til forskellige tværsnit gennem promenaden/ Den Blå Løber i Sydhavnen og principper for hvordan klimasikringen aktivt kan bruges til at skabe forskellige typer af rekreative situationer og tilgængelighed.

Sydhavnen

Kanten i Sydhavnen er ikke inkluderet i nærværende dispositionsforslag men vil blive udviklet som et selvstændigt projekt. Kanten i Sydhavnen vil blive bearbejdet som et aktivitetsbånd, der både henvender sig til vandsiden og til udeområderne på landsiden. Kanten vil således bearbejdes som et stort landskabeligt og aktivt strøg, der binder by og vand sammen og samtidig i sig selv bliver et stort tilløbsstykke med store landskabelige og rekreative værdier for thyboerne og byens gæster.

Inderhavnen - the missing link

I dag findes der ikke en kontinuerlig og ubesværet gang- og cykelforbindelse langs hele Thistedes bynære kyststrækning, og man er derfor nødsaget til bevæge sig langs inderhavnen, som i dag er en meget trafikeret strækning og dels tages de bløde trafikanter forbi tankstationer, supermarkeder og fastfoodrestauranter på vestsiden og på østsiden ad krogede veje på bagsiden af byens svineslagteri og rensningsanlæg før man er tilbage på stien langs vandet.

Den mest realistiske løsning 'nu og her' vil være at forbedre ruten langs inderhavnen. En mere visionær løsning vil være at man på sigt etablerede en højt vandssluse med cykel- og gangforbindelse over havneløbet:

Den realistiske løsning - nu og her

'Nu og her' giver det mening at forbedre forbindelsen langs inderhavnen så 'Den Blå Løber' bliver intakt. Den skitserede rute (modstående side) viser hvor den forbedrede forbin-

delse skal etableres. Forbindelsen vil - udover at binde den rekreative rute sammen - også forbedre den rekreative oplevelse og ikke mindst sikkerheden for de bløde trafikanter i bevægelsen igennem Thisted. Dette vil være et kærkomment løft til byen både nu og på sigt, idet den vil binde byen bedre sammen og ikke mindst vandet og byen.

Hvordan 'Inderhavnsforbindelsen' skal udformes er ikke en del af nærværende dispositionsforslag men vil blive undersøgt og udviklet i en selvstændig opgave i sammenhæng med udviklingen af 'Kanten' i Sydhavnen. Og ikke mindst i sammenhæng med det Realdania støttede projekt 'Hovedbyer på Forkant', som Thisted Kommune har modtaget støtte fra siden konkurrenceforslaget. Dette projekt har blandt formål at forbedre midtbyens kobling til havnen.

Det er således oplagt at Den Blå Løber videreudvikles i sammenhæng med aktiveringen af 'Kanten' i Sydhavnen, 'Inderhavnsforbindelsen' og 'Hovedbyer på Forkant'. Denne samlede indsats vil udfoldes nærmere i en nært forestående projektfase.

Den visionære løsning - på sigt


Med planerne for Sydhavnen og ambitionen om at gøre den til byens urbane aktivitetsrum ved vandet, er der ligeledes et stort potentiale i at lede den bløde trafik langs vandet og etablere en gang- og cykelforbindelse over havneløbet. Dette vil fuldende Den Blå Løber, som et værdiskabende rekreativt greb, der bringer Thistedes borgere tættere på vandet, og samtidig binder østbyen og vestbyen bedre sammen.

Som tidligere nævnt højt vandssikres hele den rekreative forbindelse langs kystvejen og Sydhavnen, men denne har ingen værdi uden at man også sikrer inderhavnen mod oversvømmelse. Inderhavnen kunne i princippet ligeledes sikres med en højt vandsmur langs hele kanten, men dette greb vurderes at have en risiko for at skabe en uønsket barriere mellem midtbyen og inderhavnen. Der arbejdes tværtimod på at skabe en bedre sammenhæng mellem by og havn - blandt andet gennem det Realdania-støttede projekt Hovedbyer På Forkant.

Desuden står Thisted Kommune overfor at skulle restaurere de to molehoveder ved havnens indsejlingen indenfor en nær fremtid.

Den nødvendige investering i både restaurering af molehoveder og klimasikring af inderhavnen sammenholdt med det enorme potentiale i en kontinuerlig rekreativ gang- og cykelforbindelse langs vandet, peger på at det mest værdiskabende greb vil være en højt vandssluse med cykel- og gangforbindelse over havneløbet.

Det skal fortsat sikres at mindre både og sejlskibe kan passere slusen ubesværet. En løsning med højt vandssluse vil kræve en endelig udfasning af den industrielle skibstrafik i inderhavnen, men denne er i dag sparsom, og det vurderes at kunne gøres indenfor en overskuelig årrække.



DEN BLÅ LØBER // Strækning ved Østbyen, Sydhavnen - Synopal Havn



Østbyen

Når der etableres en forbindelse over havneløbet, sammenbindes Den Blå Løber på begge sider af havnen. Øst for havneløbet kan man med simple greb etablere en velfungerende og attraktiv forbindelse, da der allerede findes et stiforløb langs vandet. På denne side af havneløbet er der ikke brug for kystsikring idet huse og infrastruktur ligger højere i landskabet.

Rundt om rensningsanlægget - 500m

Strækningen rundt om rensningsanlægget er i dag en grussti med en god bredde, og skal derfor blot asfalteres. Beplantning adskiller stien fra rensningsanlægget, som man slet ikke fornemmer. Rumligt har man vandet meget nært og byen på afstand.

Rensningsanlæg - Campingplads - 500m

Fra rensningsanlægget til starten af campingpladsen findes allerede en asfalteret sti med den ønskede bredde, og der skal således ikke gøres noget på dette stræk. Der er undervejs flere nedgange til stranden via betontrapper. På landsiden er man adskilt fra parcelhusgrunde med hæk og anden beplantning. Med det bagvedliggende parcelhuskvarter kunne man med fordel etablere bænke langs stien.

Campingplads - Synopal Havn - 500m

Det sidste stræk forbi campingspladsen inden man når til Synopal Havn er i dag udført som et smalt cykelspor med stenmel med en bredde, der ikke tillader trafik i begge retninger. Her udføres en asfalteret sti på 3 meters bredde på toppen af skrænten.

Stien er enkelte steder meget åben mod campingpladsen på landsiden, og er adskilt af trådhegn. Her ønskes en skærmende beplantning.

På vandsiden af stien er en skrænt, der enkelte steder har et lavereliggende plateau, der ligger fint i læ af skærmende beplantning. Flere steder er der opstillede picnic borde. Her foreslås det at understøtte disse steder med bedre tilgængelighed (trapper) samt etablering af opholds- og aktivitetszoner.



Tværsnit // Ved Campingpladsen 1:200

Nedgang og sidde-trappe i beton til plateau med picnicområde




Planudsnit // Ved Campingpladsen 1:200

Nedgang og sidde-trappe i beton til plateau med picnicområde



DEN BLÅ LØBER// DEN LANDSKABELIGE STI// Silstrup Hoved



Den Landskabelige forbindelse
Dragsbæk - Silstrup Hoved = 2,5 km
Silstrup Hoved Loopet = 2 km

Fra Dragsbæk drejer den rekreative forbindelse op til det eksisterende fortov på Simons Bakke og følger fortovet hen til plejecenteret ved Hotel Limfjorden. Her går ruten igennem plejecenteret og videre ned til stranden via en mulig trappe til stranden.


Stranden er smal og det er ikke muligt at lægge hverken en befæstet sti eller en grussti. Men underlaget er fint, stabilt og nærmest kridvidt af små muslingeskaller og landskabet er bjergtagende. Her kan man se både til Mors' kystskrænter og overskue hele bugten med Thisted By og Eshøj Plantage længst mod øst.

Herfra går turen ca. 2 km langs stranden til destinationen Silstrup Hoved - en dramatisk kystskrænt af den såkaldte moler, der kun er eksponeret på netop dette sted i hele Thy. Leret ligger meget grafisk i sribede lag med vulkansk aske.

Er man rask kan man klatre op på skrænterne, hvorfra man får den mest fantastiske udsigt, inden man kan tage loopet tilbage til Thisted.



DEN BLÅ LØBER// DEN LANDSKABELIGE STI// Eshøj Plantage



Den Landskabelige forbindelse
Synopal - Eshøj Plantage = 2,5 km
Eshøj Plantage Loopet = 2 km

Fra Synopal Havn antager stien en mere landskabelig karakter. Man bevæger sig hele tiden langs vandet på de nøjsomt anlagte trampestier.

Stien indtil Fårtofte Dam kan godt tilbagelægges på cykel, og herfra vil ruten til Eshøj Plantage dele sig for cyklister, der bliver nødt til at skære ind i landet, hvorfra man kan opleve fjorden fra det højereliggende terræn. Gående kan fortsat bevæge sig langs stranden helt frem til plantagen.

Eshøj Plantage er anlagt på tre parallelle dale, så den fine løvskov med over 150 forskellige arter bølger sig via interne stiforløb i dramatiske formationer. Derfor er plantagen også et yndet udflugtsmål for mountainbikere og mere vovede motionsløbere.

Der er i dag i plantagen tre afmærkede ruter på hhv. 1 km, 1,5 km og 2 km så vandre- eller cykelturen kan ende i et loop gennem skoven og tilbage til Thisted langs kysten.





DRAGSBÆK Cold Hawaii Inland



Badning



Roning



Stand Up
Paddle



Svømning



Kajak



Kajakshelter



Vinterbadning



Fitness



Legeplads



Natur/ Frilufts-
vejledning

Stedets potentiale

Dragsbæk er det vestligste CHI spot i Thisted og definerer grænsen mellem Den Blå Løber og den landskabelige sti, der fører til Silstrup. Stedet ligger således på grænsen mellem by og natur, hvilket betyder at området både er bynært, let at komme til og samtidig rækker mod oplevelser i naturen, både til lands og til vands.

Thisted Ro-og Kajakklub

Thisted Ro- og Kajakklub er en velforankret og vandsportsklub fra 1904 med aktiviteter indenfor roning i robåde, coastalbåde og scullere, havkajak, surfkajak og SUP. Foreningen har ca 185 medlemmer heraf ca 30 børn.

Foreningens vision er at skabe rammer i superklasse for at lave vandrelaterede aktiviteter særligt mhp. roning i robåde og kajak samt SUP i fjorden for børn, unge, voksne og ældre hele året rundt.

Invitation til områdets naboer

Foreningen ønsker endvidere at der i området skabes bedre rammer for at områdets 'naboer' kan bruge området til badning, leg, udendørsmotion i og ved vandet, børnefiskeri, madpakketure og hyggested.


Naboer omfatter bla.: Dagplejebørn –både private og kommunale, Institution med børnehavebørn, Institution med børn med funktionsnedsættelse, Institution med voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, Tisted beboerforening (sydvestlige del af Thisted) samt Thy Triatlon Klub.

Samarbejde med DGI

Thisted Ro- og Kajakklub har samarbejde med DGI fra 2016-18 om at udvikle et samlet forslag til området incl. område tilhørende Thisted Kommune. Forslaget løser foreningens problem med ral, opgraderer bedefaciliteter, skaber mulighed for at naboerne får adgang til toilet, bad, hyggesteder og svømning/aktiviteter på og ved vandet samt mulighed for motion på land med aktiviteter relateret til roning og kajak.

Vandshelter

Med Thisted Ro- og Kajakklub er Dragsbæk et naturligt centrum for kajakorienteret vandsport og danner et perfekt udgangspunkt for at komme ud og opleve Limfjorden. Derfor er det også udset at et CHI Vandshelter skal ligge ved Dragsbæk.





DRAGSBÆK Cold Hawaii Inland

Helhedsplan

Disponeringen af områdets udearealer har haft fokus på at:

- Skabe attraktive opholdsområder og mødesteder til både foreningens medlemmer samt områdets naboer. Fokus på både hygge og mere aktivt ophold.
- Løse ral-problem, så robådene lettere kan få adgang til vandet
- Ombygning af klubbens foreningslokaler

Opholds- og aktivitetsområder på land

Helhedsplanen foreslår at den rekreative forbindelse foran roklubben strækker sig ned til vandet med en rampe, der er tilgængelig for alle.

På skråningen mellem roklubben og vandet etableres et opholdsområde. Her er der naturligt læ og det er her folk i forvejen sætter sig i dag. Området understøttes ved at skråningen terrasseres, så der opstår sydvendte opholdsterrasser med udsigt over fjorden.

Opholds- og aktivitetsområder til vands

En pælefunderet mole etableres fra bunden af den eksisterende rampe og strækker sig ud i vandet henover ralen. Således løses ral-problematikken ved at robåde bæres henover ralen. Molen tilkobles en flydeponten hvorfra kajakker kan isættes. Molen er tilgængelig for alle og vil blive en attraktiv destination som afstikker fra den rekreative rute. Molen faciliterer også open water svømmere.

Opgradering af Roklub

Ombygning af roklubben er ikke indeholdt økonomisk i nærværende projekt. Men vi foreslår at roklubben ombygges så der er adgang for offentligheden til HC wc og depot udefra.

Vi foreslår at de eksisterende gule facader pudses op og efterbehandles med kalk.

Det er et ønske fra roklubben at etablere en multibygning og et kajakdepot. Vi foreslår at disse nye bygninger etableres som selvstændige 'pavilloner', frakoblet den eksisterende bygning. Således undgås knopskydning og det arkitektoniske udtryk bliver mere rent og enkelt. De nye bygninger foreslås etableret i træ med flade indeliggende tage. Valg af træsort anbefales at følge CHI designmanual for sammenhørighed med det øvrige.





Landskabssnit 1:100



Landskabssnit 1:500



SØBADET
Cold Hawaii Inland



Badning



Svømning



Vinterbadning



Dykning



Sauna

Stedets historie

I 1920'erne skabte kalkværksejer og købmand H.N.Thykier med flint og blegger en opfyldning i fjorden og anlagde en stor dejlig have; Thykiers have. I 1930'erne blev området doneret til Thisted Kommune, som etablerede en zoologisk have i området. I 1950'erne anlagde man Kystvejen og gennemskar derved den zoologiske have.

På det tidspunkt var badning ved at blive et udbredt fænomen i Danmark og Søbadet blev anlagt. Siden 1950'erne har Søbadet således været Thistedes foretrukne badested.

Søbadet, et punkt på Den Blå Løber

Thisted Søbad ligger ud til Limfjorden centralt i Thisted by. Søbadet er et yndet spot for lokale og besøgende udefra. Den lille 'halvø', hvor søbadet ligger, danner en fremskudt græsplæne i vandet, som er meget velegnet til bade- og strandaktiviteter. Når den rekreative rute møder Søbadet deler den sig op i to; Den ene løber langs bygningskroppen langs Kystvejen, den anden inviterer til en smuk lille omvej langs vandet ind i anlægget. Ved hjælp af en opholdsrampe har man her mulighed for at komme helt ned til vandet, også med kørestol eller barnevogn.

Byens mødested om sommeren

Om sommeren er Søbadet et af Thistedes mest populære opholds- og mødesteder. Det er her man mødes, bader, svømmer og hænger ud. Folk ligger side om side på græsset og bader fra den lille sandstrand. Ved strandområdet er vandet lavt og dermed børnevenligt.

Det kolde gys om vinteren

I 2016 blev Thisted Vinterbaderforening etableret med det formål at varetage og fremme vinterbadning i Thisted Kommune. Foreningen er i stærk vækst og har pt mere end 100 aktive medlemmer.





SØBADET Cold Hawaii Inland

Anlægget

Søbadet er en del af Den Blå Løber. Når man bevæger sig langs Kystvejen, inviterer den nyomdannede rekreative rute de gående ind i anlægget, hvor man enten kan passere langs anlægget eller man kan vælge en lidt større detour og gå langs vandet.

Ved vandet etableres en landskabelig rampe langs stenskråningen, som kan bringe brugerne, inkl. kørestolsbrugere og barnevogne, ned til vandet året rundt. Langs rampen etableres en sydvendt opholdstribune, hvorfra solen og udsigten kan nydes.

Således opstår et helårligt badeanlæg bestående af sydvendte tribuner, trapper, ramper og en badeplatform, der rækker ca. 10 meter ud i vandet, hvorfra vinterbaderne kan bade året rundt. Om sommeren kan badeanlægget eventuelt suppleres med flydende badebroer som danner en mere beskyttet badesituation.

Helårsanlægget bestående af rampe, siddetrin og platformen etableres i beton og træbeklædes delvist. Langs rampen og helårsplatformen etableres indfatninger med spunsjern. Langs rampen etableres en stenskråning som binder sammen

med den eksisterende. Anlægget dimensioneres og udformes til at kunne modstå ispåvirkning.

Helårsbadeanlægget kobles med selve bygningsdelen via en rampe i terræn.

Bygningsdelen

Bygningsdelen placeres på en hævet platform mhp at klimasikre bygningen. Mod øst placeres selve bygningen. Mod vest placeres et overdækket grillområde, der understøtter området som byens sociale mødested i sommerhalvåret.

Bygningen mimer CHI modulet i sit arkitektoniske udtryk med lange lævægge i beton og træ, hvorimellem selve bygningskroppen placeres. Modsat de øvrige CHI moduler er denne bygning udviklet som et isoleret, varmt hus. Dette fordi det primært skal fungere som base for Thisted Vinterbaderforening, som selvsagt skal benytte anlægget om vinteren. For vinterbaderne er det afgørende at toilet og omklædningsfaciliteter er opvarmede.

Når man ankommer fra gaden ledes man via en rampe op på det hævede niveau. Her er der adgang til offentligt HC wc og til depot for triatleterne.

Indvendigt er bygningen disponeret som en gradvis rejse fra byen mod den sanselige badeoplevelse, fra pålædt til afklædt. Opholdsrum, omklædningsrum og baderum etableres som tre på hinanden følgende rum, der alle inviterer til sociale fællesskaber på hver sin måde. Længst mod øst møder man den store sauna, der har stort kig mod vandet. Foran bygningen etableres udebrugere og en lang sydvendt bæk.

Brugergrupper

Hele det udendørsanlæg og HC toilettet er tiltænkt både foreninger og offentlige brugere. Bygningen er primært udviklet med tanke på de forskellige foreninger; dykkerklubben, triatleterne og vinterbaderne. De forskellige foreninger vil naturligt benytte anlæg og bygning på forskellige tidspunkter af året.

På sigt er det muligvis hensigtsmæssigt at flytte dykkerklubben til fx Synopal eller Sydhavnen. Men indtil videre kan de fortsat huses i Søbadet, hvorfor bådhuset også indtil videre bibeholdes.







SYNOPAL HAVN Cold Hawaii Inland



Stand Up
Paddle



Windsurf



Kajak



Wakeboard



Badning



Vinterbadning



Fitness



Sauna

Stedets potentialer

Området Synopal Havn fremstår i dag som et rå havneområde kun 2 km fra Thisted centrum. Et tydeligt skår i landskabet vidner om tidligere tiders aktivitet i havnen, nemlig spor fra Synopal fabrikken. Fabrikken har givet navn til området.

Havnen og dens kanter mod vandet fremstår rå og trænger i høj grad til renovering. En lille containerby i pang-farver dominerer i dag havnen og fremstår som en selvopstået fiskerlandsby. Her har Thy Cablepark til huse.

Thy Cablepark

Thy Cablepark åbnede i sommeren 2014 og drives udelukkende af frivillige kræfter. Foreningens mission er at skabe en Cablepark med liv og vandaktiviteter, hvor der er plads til alle. Thy Cablepark er et tilbud til alle vandinteresserede i alle aldre med wakeboarding, svømning, kano/kajak, windsurf, SUP, vinterbadning og strandområde.

Cableparken samler forskellige interesser med fokus på vandets muligheder. Her er muligheden for at Thy kan blive forgangsområde for vandsportsaktivitet og tiltrække eliteudøvere samt være med til at sætte standarden for wakeboarding i Danmark.

Foreningens formål er at få skabt et maritimt og borgervenligt miljø, som tilgodeser nuværende og kommende interesser, dvs. et multiområde, hvor der er plads til alle.

I 2018 benyttede 2500 unikere brugere anlægget.

Windsurfing

Det er pt planen at Thy Windsurfforening skal flytte ind i Synopal Havn.

SYNOPAL HAVN SITUATIONSPLAN 1:1000, MODEL 3

FULL SIZE 456m + 1 stk 2.0 bane

OPFYLD FRA HAVN/
GRÆS/BEPLANTNING

GRÆS/BEPLANTNING

DEPOT

kt. + 5.80

SAUNA
OMKLÆDNING

kt. + 2.75

KLUBLOKALE/
CAFÉ

NYE KURVER

GRUS

TRÆBRYGGE

kt. + 0.80

AFSÆTNING

PARKERING

EKSISTERENDE
PARKERING

REKREATIV FORBINDELSE

KYSTLINJE

TEKNISK
ANLÆG

KONTROL-
TÅRN

STENSÆTNING

EKSIST. TRÆBRO

KABEL

EKSISTERENDE KAJKANT

HAVNEBASSIN

2.0 BANE
TILPASSET

OPTION:
2.0 BANE
UDENFOR HAVNEBASSIN

KAJAREAL
kt. + 1.80

P6.A1

M.6

P6.A2

FULL SIZE CABLE
LÆNGDE 456 M

SIKKERHEDSAFSTAND

P3.A2

KABELMAST

P3.A1

EKSISTERENDE MOLE
MED BETONSTI

M.1

M.2

M.3

P2.A2

OPTION: BØLGEBRYDER
FLYDEPONTON

P1.A1

P1.A2



SYNOPAL HAVN

Cold Hawaii Inland

Landskab

Lævæggen optræder på Synopal Havn som støttemure for det bagvedliggende område. Det delvis udgravede landskab bag de foreslåede bygninger foreslås retableret med overskudsjord med materiale fra det renoverede og reducerede kajområde, samt omdannet til vild natur. Retableringen skaber muligheden for at føre den rekreative rute langs-ved/ bagom støttemuren dvs. tættere på vandet end i dag. Heroppefra vil der være en formidabel udsigt over fjorden og det nye liv ved anlægget, som kan nydes af alle, der færdes på ruten.

Bygninger

Den 'selvgroede' stemning på den nuværende Synopal Havn har et råt og upoleret udtryk, som på mange måder passer godt til det liv og de aktiviteter, der foregår her. Den

eksisterende samling containere fremstår nærmest som en lille fiskerby, et selvstændigt samfund. Vi har med projektet forsøgt at skabe både sammenhæng med de øvrige spots og samtidig holde fast i den eksisterende karakter. Bygningerne etableres som mindre volumener, der alle kobler sig på den genkendelige lævæg og serviceres af denne.

Langs støttemurene etableres tre bygningskroppe. Den første man møder, når man ankommer fra øst (og fra p-pladsen) er et CHI modul med omklædning, bruserum og toiletter. Dernæst kommer et depot til udstyr, som er gravet ind i skråningen. Det sidste rum er et opholdsrum til foreninger og øvrige gæster til området. Dette rum etableres som et lyst og åbent rum med check in, caféområde og plads til fællesaktiviteter og fx undervisning.


Kabelbanen

I Synopal Havn er ønsket et fullsize cable anlæg (en 'rundstrækning') til wakeboard. Det er afgørende at der skabes fladt vand, som er vigtigt for sporten.

For at opnå dette på den enkleste måde, bevares de eksisterende moler og der udgraves ind mod land for at opnå et større bassin. Dette muliggør etablering af en fullsize bane på 456m med fladt vand. Der arbejdes på om der kan skabes plads til en 2.0 bane enten indenfor molearmene eller udenfor.

Kajkanten omkring launchområdet etableres med træterrasser, ramper og flydepontoner langs den eksisterende vest-mole, så der opstår et ophold tæt på aktiviteten både for udøvere og nysgerrige tilskuere.





sti ovenpå terræn

støttemure mod terræn

terræn bag støttemure
opfyldt til udsigtsplateau i kt: 5.50

sti ovenpå terræn

støttemure mod terræn

støttemure mod terræn

værksted

bænk

betondæk
kt: 2.45

siddekant

rampe 1:20

overdækket
areal

grill

opholdsrum

siddekant

kajareal, grus

kajkant kt: 1.85

siddetrappe

rampe 1:20

bænk

trædæk kt: 0.50

siddekant

kajkant kt: 1.85

trædæk kt: 1.40

flydebro til kajak / SUP / windsurf
kt: 0.20

sikker udsejling for
kajak / SUP / windsurf

kontrol

kabelbane
launchområde



Plan 1:200





SYNOPAL HAVN
Cold Hawaii Inland

ORGANISATION

Organisation

Politisk styregruppe:

Den politiske styregruppe består af udvalgsmedlemmerne fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget samt medlemmer fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Det betyder helt konkret at den politiske styregruppe består af 11 medlemmer ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer. Sekretærer for gruppen er direktør for Teknik og Erhverv Mogens Kruse Andersen, chef for Drift og Anlæg Ejgil Haurum samt Tina Morgen Kristensen og Thilde Kielsgaard Heidemann.

Administrativ styregruppe:

Den administrative styregruppe består af direktør for Teknik og Erhverv Mogens Kruse Andersen, chef for Drift og Anlæg Ejgil Haurum, chef for Plan og Miljø Marianne D. Galsgaard og chef for Kultur og Fritid Karen Louise Erichsen.

Projektejer: Mogens Kruse Andersen.

Projektleder: Jonas Collin (byggeteknisk ansvar)

Projektkoordinator: Tina Morgen Kristensen/ Thilde Kielsgaard Heidemann (interessentinddragelse og fondsansøgninger)

Konsulent for kommunen: Rasmus Johnsen

Arbejdsgruppe:

Arbejdsgruppen består af Jonas Collin (Drift og Anlæg), Tina Morgen (Ledelsessekretariatet), Thomas Bruhn Helleberg (Kultur- og Fritidsafdelingen), Tina Bach (Plan og Miljø), Tobias Geertsen (sektionsleder, Drift- og Anlæg).

Rådgiver gruppe:

Totalrådgiver: Spektrum Arkitekter (Projekteringsledelse og designledelse. Arkitekt- og landskabsarkitektfaglig teknisk rådgivning)

Underrådgiver: Norrøn (Arkitekt- og landskabsarkitektfaglig teknisk rådgivning)

Underrådgiver: ISC rådgivende ingeniører (Ingeniørfaglig teknisk rådgivning)

Interessenter:

Thy Cableparken, Thisted Ro- og Kajakklub, Thisted Sejlklubben, Thisted Vinterbader, Thisted Sportsdykkerklub, Thy Triathlon Team (Openwatersvømmere), Surfklubben Nasa, Søsportscenter Vilsund, Bygholm Kite Surf, Nordvest Safari, Friends of Cold Hawaii, Thisted Gymnastik og Idrætskultur.

